

Projektuesi:

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRUGEVE TE
BRENDSHME NE LAGJEN MBI SPITAL

Datë:

PREVENTIV

| NR | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
|----|---------|--|--------|--------|-------|--------|
| | | 1. PUNIME DHEU | | | | |
| 1 | 2.47/an | Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir | m3 | 400.0 | | |
| | | Shuma 1: | | | | |
| | | 2. PUNIME MURATURE GURI | | | | |
| 2 | 2.52/2 | Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25 | m3 | 50.0 | | |
| 3 | 2.54/2 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 | m3 | 90.0 | | |
| | | Shuma 2: | | | | |
| | | 3. PUNIME SHITESASH | | | | |
| 4 | 3.969 | Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri | m2 | 850.0 | | |
| 5 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 700.0 | | |
| 6 | 3.212/c | Shtrese stabilizant t=15cm | m2 | 700.0 | | |
| | | Shuma 3: | | | | |
| | | 4. ANALIZA TEKNIKE | | | | |
| 7 | 3.222/2 | Shtrese bideri me granil gur kave,6cm,me makineri | m2 | 6061.0 | | |
| 8 | 3.224/1 | Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 850.0 | | |
| | | Shuma 4: | | | | |
| | | 5. PRISHJE | | | | |
| 9 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 5.0 | | |
| | | Shuma 5: | | | | |
| | | 6. PUNIME TE NDRYSHME | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------|--------|--|--|
| 10 | 3.654 | Furnizim, vendosje tuba plastmase \varnothing 100 | m | 1201.0 | | |
| | | Shuma 6: | | | | |
| | | 7. INSTALIME PER NDRICIM | | | | |
| 11 | 2.482/1 | F.V percjelles PPV \varnothing 2x1.5 mm ² | ml | 1222.0 | | |
| 12 | 2.496 | F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m | copë | 25.0 | | |
| | | Shuma 7: | | | | |
| | | 8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA | | | | |
| 13 | 3.172 | F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | copë | 1.0 | | |
| 14 | 3.169 | F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm | copë | 25.0 | | |
| 15 | 3.176 | FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 | copë | 25.0 | | |
| 16 | 3.175 | FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V | copë | 25.0 | | |
| | | Shuma 8: | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | |
| Shuma me TVSH (20%) | | | | | | |
| Totali | | | | | | |

Preventivuesi:

Shënime: