

PREVENTIV

OBJEKTI: "SISTEMI I TRAJTIMIT TE UJRAVE TE ZEZA NE LAGJEN E RE SPITALLE"

MAKINERI PAJISJE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Furnizim Makineri Pajisje					
1	Analize (MIE)	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m)	cope	1,0		
2	StudimTregu	Transformator Fuqie 100 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	cope	1,0		
			Shuma 1			-
2	Furnizim Pompa per Stacionin e Pompimit					
1	Analize	F. stacion pompimi GRP kompakt Grundfos (ose te ngjashem) DN 3000 mm i tipit Grundfos PS.G.30.925 i projektuar posaçërisht për tre pompa zhytëse SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D.A.Z (2 pajisje + instalim të integruar) - lidhje stacionare autobashkuese me tuba udhëzues, - zinxhirë ngritës të pompës. - platformë shërbimi e palosshme, - shkallë alumini,	cope	1,0		
	Analize	F. pompë Grundfos (ose te ngjashem) PN 99776453 por me EMC të integruar kablo dhe të përgatitur për funksionimin VFD (SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D.A + EMC)	cope	3,0		
	Analize	F. Panel kontrolli i pajisur për instalim në natyrë me kontrollues të integruar të frekuencës CUE (3 copë) dhe njësi kontrolli CU 362 me ekran grafik LCD për cilësimet dhe monitorimin e parametrave të sistemit të pompës dhe komunikimin në distancë me sistemin qendror të kontrollit. (C.DC FPV 3x0-24-CUE-3x400-OM)	cope	1,0		
	Analize	F. Sensori i nivelit analog (0-5m) me kablo 10m (LH100, 0-5 m, 10 m cable 7MF1572)	cope	1,0		
	Analize	F. pajisje grirese per mbeturinat	cope	1,0		
			Shuma 2			-
Shuma (1 ÷ 2)						-