

**PREVENTIV
PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI	SASIA	CMI	VLEFT
		1. PRISHJE				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	4		
2	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	10.5		
3	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	200		
4	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	200		
5	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	60		
6	2.430	Prishje shtrese lluster-cimento dvsheimeie	m2	220		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME HEKUR BETONI 3				
7	3.287	F.V hekur betoni i zakonshem Ø6 ~ 10mm	ton	4		
8	3.289	F.V hekur betoni periodik, C-5, Ø > 12mm	ton	4.4		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
9	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	29		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.7		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DYER DRITARE				
11	2.608	Hegje dversh me kangjella metalike	m2	11		
12	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATITE				
13	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	317		
14	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	19		
15	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	5		
16	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø	ml	30		
17	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	9		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
18	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m. me krah. llac	m2	419		
19	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	407		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
20	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	826		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.468	F.V. Ndricues plafoniere brace 1x40W	copë	19		
22	2.481/2	F.V percielles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100		
23	2.485	F.V Celesa e priza 10 A me nulifikim	copë	5		
24	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	copë	1		
25	2.490	F.V kuader ndricimi	copë	1		
26	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	copë	1		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME MURATURE TULLE				
27	2.64/2	Mur me tulla te plota zak. deri 3m. llac perzier M	m3	17.3		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
28	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	60.5		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JAShte LISTE				
29	An. Ref. 2.117/b -	Këmishimi i kolonave me beton C25/30	m3	6.96		
30	An. Ref. 3.644	Grile metalike me mekanizem ngrites me	m2	22		
31	An-5	F.V. Veshje me rrjetë të galvanizuar e mureve të tullës (Ø1 me hap 5mm në çdo drejtim)	m2	553		
32	An. Ref. 2.426/4	Cmontim soleta b/a te parapergatitura me	m3	25		
33	An. Ref. 2.602	Pedane me derrasa per vendosje mbi konstruksione metalike	m2	80		
34	An. SHZ	Shuares zjarri puder	copë	1		
35	An. DT	Detektor zjarri	copë	1		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

