



STUDIO "TAULANT" shpk

PREVENTIV

Rikonstruksion rruga "XHELIL MEHMET FISHTA"

Nr.	Nr.An	Emertimi i Punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
I . Punime ne rruge dhe punime shtresash						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	950.00		-
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni (Bordura, trotuar, puseta, shtresa betoni hyrese , rugore etj)	m3	15.00		-
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	965.00		-
4	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	150.00		-
5	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,620.00		-
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,620.00		-
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	2,620.00		-
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	2,620.00		-
9	3.616/a	F V bordura betoni 15x25 cm	m	855.00		-
10	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (nen bordure)	m3	10.00		-
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(per trotuar betoni dhe hapësirat mbas bordurave, t=10cm)	m3	21.00		-
12	3.183/a	Shtrese zhavori t=10cm (per trotuarin me beton, pllaka dhe kunete)	m2	515.00		-
13	An ref 3.182/a	Shtrese rere natyrore t= 5 cm (per trotuarin me pllaka)	m2	185.00		-
14	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	120.00		-
15	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (Autobllokante me gjelberim)	m2	65.00		-
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(kunete)	m3	20.00		-
17	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 8mm	ton	1.00		-
Shuma I						-
II . Ndertim linja ujesjellesi,kanalizimi,ujra shiu						
II.a KUB-Kanalizimi I ujrave te bardha						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,per KUB	m3	230.00		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	230.00		-
3	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	10.00		-
4	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak (Zhavorr ne kanale)	m ³	20.00		-

5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per mbulimin e tubit)	m3	60.00		-
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 8mm	ton	0.67		-
7	An 1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=250 mm	ml	165.00		-
8	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=315 mm	ml	265.00		-
9	2.342	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	27.00		-
10	An3	Lidhje me rrjetin ekzistues	cope	1.00		-
		II.b KUZ -Kanalizimi I ujrave te zeza				-
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,per KUB	m3	480.00		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	480.00		-
3	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	170.00		-
4	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak (Zhavorr ne kanale)	m³	280.00		-
5	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	190.00		-
6	An1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm -linja kryesore	ml	260.00		-
7	An2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm -lidhjet me banesat	ml	140.00		-
8	AN ref M.3.An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm me kapak gize klasi C 250 (Linja kryesore)	cope	18.00		-
9	An3	Lidhje me rrjetin ekzistues	cope	1.00		-
		II.c Ujesjellesi				-
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,per ujesjelles	m3	250.00		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	250.00		-
3	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	78.00		-
4	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak (Zhavorr ne kanale)	m³	150.00		-
5	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	50.00		-
6	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	240.00		-
7	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t =3.7 mm, PN 10	ml	340.00		-
8	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, PN 16 - lidhja deri te kaseta	ml	180.00		-
9	An - 4	Pusete kontrolli 1x1x1 m b/a 20/25,kapak gize	cope	4.00		-
10	An/U1	ElektroFashete PE me thike per lidhje shtepie nga tubi DE63 me dalje DE25	cope	14.00		-
11	An/U2	ElektroFashete PE me thike per lidhje shtepie nga tubi DE50 me dalje DE25	cope	24.00		-
12	An/U3	Grupi I matesit te ujit Diam. 3/4" me te gjithë elementet dhe rakorderit	cope	38.00		-
13	An/U4	F.v saricineske d=90 Pn 10 Standart EN 1074;En 1171	cope	1.00		-

14	An/U5	F.v saricineske d=63 Pn 10 Standart EN 1074;En 1171	cope	3.00		-
15	An 3	Lidhje me rrjetin ekzistues	cope	1.00		-
Shuma II						-
III. Ndrçimi rrugor, fibra optike(punime nentokesore)						
1	3.169	F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm	copë	20		-
2	AnE-1	FV ndricues rrugor Led , 4800Im, 4000	copë	20		-
3	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	20		-
4	An/E2	F V pusete kontrolli betoni 30x30x30cm (per linjen e ndrçimit dhe fibra optike)	cope	44		-
5	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	20		-
6	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		-
7	AnE-3	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2	ml	140.00		-
8	AnE-4	Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x 6mm2	ml	630.00		-
9	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 (per ndrçim dhe linjen e fibrave optike)	ml	1,140.00		-
10	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	42.00		-
11	An/E5	F.V. percjelles CU te veshur per tokezmin	ml	35.00		-
12	An 5	F.V. Tuba metalik D=110mm	ml	25.00		-
13	3.243	Stukture monolite betoni C 16/20 (per fiksim shtylle)	m ³	5.00		-
Shuma III						-
IV Punime gjelberimi dhe sinjalistike						
1	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative (Liquidambar d=6-8 cm)	cope	10.00		-
2	An/L1	Mbjellje bari	m ²	80.00		-
3	3.643/a	Dhë vegjetalper mbushje (t=30 cm)	m ³	24.00		-
4	3.942	Vijezi me shirita anesor dhe gjatesor me gjeresi 12cm(sp)	m ²	152.00		-
5	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	5.00		-
Shuma IV						-
Shuma (I+II+III+IV)						-
Fondi rezerve 5%						-
SHUMA						-
TVSH 20%						-
SHUMA TOTALE						-

STUDIO "TAULANT" shpk



Perfaqësuese: Ing. Ditika Qatipi