

**Objekti:** SHKALLE LIDHESE NGA RRRUGA  
 ``GJERGJ ARANITI`` TEK RRUGA  
 ``LEFTER TALO``

**Datë:** 07-02-2024

## PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
1	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	175.0		
2	2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	67.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
3	3.352	Mbushje me gur kave	m3	376.0		
		<b>Shuma 2:</b>				
		<b>3. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
4	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	390.0		
5	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	181.0		
		<b>Shuma 3:</b>				
		<b>4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>				
6	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	6200.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
7	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	321.0		
8	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15.0		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
9	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0		

10	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	15.0		
11	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	15.0		
12	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	15.0		
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. PUNIME DHEU</b>				
13	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	70.0		
		<b>Shuma 7:</b>				
		<b>8. ANALIZA JAShte LISTE</b>				
14	An1	SPOSTIM KABINE ELEKTRIKE	copë	1.0		
		<b>Shuma 8:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Shuma me TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						

**Preventivuesi:**

**Shënime:**