

Objekti: "AZHORNIM PROJEKTI I KANALEVE VADITËSE - BORDI KUL
MIREMBAJTJE KANALI UJITES TRAGJAS - RADHIME DHE VEPR.
RIVERESUAR SIPAS V.K.M 216 Dt.13.04.2023

Nr.	Analize	Emertimi i Punimeve	Njesia
	A	Punime Mirembajtje Kanali Ujites Tragjas - Radhime, L=6800ml	
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2
2	3.44/1	Germim dheu me krah,ne kanale b~2m,toke zak, kat.III, shk ne toke	m3
3	3.90/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25m ³ , ne kanale b~2m,toke zak, kat.III,shk ne mjet	m3
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3
5	2.37/2a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto~2km	m3
		Shuma 1	
	B	Punime per Vepra Arti,Ura te Reja Auto,Cope 1, Ura 2	
1	3.139	Germim dheu me ekskav.goma 0.35~0.4m ³ , ne themele,T/Z,kat III,shkarkim ne toke	m3
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zakonshme	m3
3	2.111	Beton C 12/15 per mure e themel	m3
4	3.243	Beton C 16/20 per jasteket	m3
5	3.243	Beton C 16/20 per bordurat e ures	m3
6	3.249	Soletone B/Arme C 16/20 (2.6x1x0.18cm)x4	m3
7	3.628	Lluster cemento 1:2 t =2cm	m2
8	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2
9	2.262/4	Mbishtrese betoni C 16/20 t = 4÷ 8cm	m3
10	2.412	Parmak metalik+antiruxh+b.vaji,ml 15.2	kg
11	3.164/1b	Mbushje ngjeshje me zhavor dy anet e ures	m3
12	2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø6-10mm	kg
13	2.167	Fv.hekur betoni periodik Ø>10mm	kg
14	3.243/1	Veshje betoni te kanalit ne dy anet e urres	m2
15	3.158/4a	Transport dhera nga germimi deri 4.0km	m3
	C	Punime per Vepra Arti, Ura Kembesore, Cope 5	
1	3.25b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b>1m, h=1.5m,toke zakonshme	m3
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik,cdo 30cm, toke te fort	m3
3	3.243	Beton C 16/20 per mure e themel	m3
4	3.249	Soletone B/Arme C 20/25	m3
5	3.243	Beton C 16/20 per veshje	m3
6	2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø6-10mm	kg
7	2.167	Fv.hekur betoni periodik Ø>10mm	kg

8	2.258	Nenshtrese zhavorri ne dy anet e ures t=10cm	m3
	D	Punime per Vepra Arti, TOMBINO BETONI D-1000mm, L1=50ml, L2=82ml	
1	3.25b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b>1m, h=1.5m,toke zakonshme	m3
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te fort	m3
3	3.243	Beton C 16/20 per hyrje dhe daljet e tombinove	m3
4	2.258	Shtrese zhavorri nen beton	m3
5	2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø6-10mm	kg
6	2.558	Fv.tuba b/a Ø 1000 mm	ml
	E	Punime per Vepra Arti, veshje Kanali me Beton ne Hyrje dhe Dalje vepra Arti	
1	3.243	Beton C 16/20 per hyrje dhe daljet	m3
2	2.258	Shtrese zhavorri nen beton	m3
		Shuma 5	
	F	Ndertim Vepra Arti per fiksimin e Portave Metalike	
15	3.44/1	Germim dheu me krah,ne kanale b~2m,toke zak, kat.III, shk ne toke	m3
16	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3
17	3.243	Beton C 16/20 per mure e themele	m3
18	3.243	Beton C 16/20 per veshje	m3
19	2.258	Shtrese zhavorri nen beton	m3
20	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta, Porta Metalike	ton

Projektues BOE "Amber CO"&"Inday-18"Shpk

Perfaqësues "Amber CO" Shpk

Ing.Ana NAUPI

Ana Naipi

Digitally signed by Ana Naipi Date: 2024.02.06 15:50:08 +02'00'

.LIMIT VLORE”

A ARTI

Sasia	Çmimi	Shuma
38,856.00		
1,575.00		
6,303.00		
456.00		
7,590.00		
27.00		
15.00		
12.86		
2.16		
0.68		
1.872		
11.50		
11.50		
0.69		
96.00		
2.00		
63.36		
164.84		
2.50		
12.00		
1.38		
1.38		
1.43		
1.56		
1.30		
47.10		
171.88		

1.42		
105.60		
26.40		
13.20		
12.60		
42.30		
132.00		
99.24		
49.62		
4.20		
3.20		
2.3		
2.56		
2.67		
0.1701		