



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**BASHKIA VLORE**  
**DREJTORIA E URBANISTIKËS**

Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033 22745; Fax: 033 24275; E-mail: bashkiavlore@yahoo.com

**MIRATOHET**  
**ERMAL DREDHA**  
**KRYETARI I BASHKISE**  
**VLORE**

**Objekti : RIKONSTRUKSION I PALLATIT NR.1300, BASHKIA VLORE**

<b>NR.</b>	<b>Nr. An.</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLEFTA</b>
		<b>PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>1. PRISHJE</b>				
2	2.426/5	Prishje mur betonarme	m3	3,0		0,0
1	2.426/9	Prishje suvatim I jashtem	m2	1731,0		0,0
3	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	136,0		0,0
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	14,0		0,0
		<b>Shuma 1</b>	leke			<b>0,00</b>
		<b>2. PUNIME BETON DHE B/A</b>				
5	2,13	Mure b/a t=21~30 cm, C16/20, h~4 m	m <sup>3</sup>	8,00		0,00
		<b>Shuma 2</b>				<b>0,00</b>

		<b>3. PUNIME HEKUR BETONI</b>					
6	2.1661a	F.V hekur betoni periodik $\varnothing > 12$ mm	ton	1,000			0,00
		<b>Shuma 3</b>					<b>0,00</b>
		<b>4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>					
7	2,340	Suva xokoli me granil e cemento te bardhe	m <sup>2</sup>	136,0			0,00
		<b>Shuma 4</b>					<b>0,00</b>
		<b>5.PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITË</b>					
8	2,196	H/izolim me emulsion bitumi dhe nje shkrese k katrama	m <sup>2</sup>	235,0			0,00
		<b>Shuma 5</b>					<b>0,00</b>
		<b>6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>					
9	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	140,0			0,00
		<b>Shuma 6</b>					<b>0,00</b>
		<b>7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>					
10	2,288	Trotuar me pllaka pa borduren e betonit	m <sup>2</sup>	140,0			0,00
		<b>Shuma 7</b>					<b>0,00</b>
		<b>8. PUNIME DHEU</b>					
11	2,25	Germim dheu themele e plinta me b> 2 m, ekskavator me goma 0.25 m <sup>3</sup> , shkarkimi ne toke	m <sup>3</sup>	224,0			0,00
		<b>Shuma 8</b>					<b>0,00</b>
		<b>9. PUNIME DHEU</b>					
12	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	6,0			0,00
		<b>Shuma 9</b>					<b>0,00</b>
		<b>10. PUNIME SHTRESASH 2</b>					
13	2,261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	22,0			0,00
14	2,262	Shtrese betoni C 6/10	m <sup>3</sup>	14,0			0,00
		<b>Shuma 10</b>					<b>0,00</b>
		<b>11. PUNIME SHTRESASH</b>					
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	60,0			0,00
		<b>Shuma 11</b>					<b>0,00</b>
		<b>12. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>					

16	1.124/p	Bordura betoni 12x25 cm	ml	140,0		0,00
		<b>Shuma 12</b>				<b>0,00</b>
		<b>13. PUNIME BOJATISJE</b>				
17	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1731,0		0,00
		<b>Shuma 13</b>				<b>0,00</b>
		<b>14. ANALIZA JAShte LISTE</b>				
18	An01	Prishje, prerje e konstruksioneve metalike	cope	3,0		0,00
19	An02	Shpim dhe ngjitje me rezine	cope	75,0		0,00
20	An03	Kontroll dhe saldim pllakash metalike te paneleve	op	120,0		0,00
21	An04	Suva me kapote lartesi mbi 8m	m2	1731,0		0,00
22	An05	Mburoje plastike me pufka	m2	320,0		0,00
23	An06	Mbushje me dhe te germuar	m3	108,0		0,00
		<b>Shuma 14</b>	leke			<b>0,00</b>
		Shuma Analiza	leke			0,00
		FONDI REZERVE 5 %				0,00
		SHUMA ANALIZA + FONDI REZERVE ( 5 %)				0,00
		TVSH 20%				0
		SHUMA TOTALE				<b>0,00</b>