

# PREVENTIV

## OBJEKTI

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN  
MIHAL REXHEP MATO  
NE LAGJEN " SINAN BALLACI " BASHKIA DELVINE

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.219	Ndert.catie HD-8m mbuluar me tjegulla marselj	m2	73		
2	2.292	Tavan me drasa te sharuara e ristela rabote	m2	45		
3	2.267/1	Shtrim me pllaka porcelani te dyshemese	m2	54		
4	2.375/1	Dritare d/alumini dopio xham .	m2	7.2		
5	2.326	Veshje me pllaka majolike,	m2	15		
6	2.383	F,V Dyer druri	m2	2.4		
7	an-1	Prishje catie + transport deri 10km	t/km	58		
8	an-2	Shtrese me Karton katrama nen tjegulla t=4mm	m2	70		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

PREVENTIVOI  
SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi  
Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

**BESMIR VELI**

**PREVENTIV**  
**OBJEKTI**  
**PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN**  
**FOTO ANDON KOCKORI**  
**NE LAGJEN " 9 TETORI" BASHKIA DELVINE**

<b>Nr.</b>	<b>Nr.AN.</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJËSIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>ÇMIMI</b>	<b>VLEFTA</b>
1	2.219	Ndert.catie HD-8m mbuluar me tjegulla marrselj.	m2	90		
2	2.292	Tavan me drasa te sharuara e ristela rabote	m2	44		
3	2,121/1	Brez betoni M-200 me t=25cm nen cati	m3	4.5		
4	2.166	Hekur betoni periodik Ø 6-10mm	kg	284		
5	2.312	Suvatime te brendeshme me ll.c, M. 25	m2	75.21		
6	an-1	Prishje catie + transport deri ne 10km	t/km	60		
7	an-2	Shtrese Karton katrama nen tjegulla t=4mm	m2	90.3		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

**PREVENTIVOI**  
**SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT**  
**TE TERRITORIT**

**Ing. Kastriot Musllimi**  
**Ark. Inva Rexho**

**KRYETARI I BASHKISE DELVINE**

**BESMIR VELI**

**PREVENTIV**  
**OBJEKTI**  
**PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN**  
**ASTRIT HAJRULLA NEIMI**  
**NE LAGJEN " SINAN BALLACI " BASHKIA DELVINE**

<b>Nr.</b>	<b>Nr.AN.</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJËSIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>ÇMIMI</b>	<b>VLEFTA</b>
1	2.219	Ndert.catie HD-8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	74		
2	2.197	Hidro/izolim tarace me emulsion bitumi+2kkatrama	m2	13		
3	2.292	Tavan me drasa te sharuara e ristela rabote	m2	49		
4	2.267/1	Shtrim me pllaka porcelani te dyshemese.	m2	35		
5	an-1	Prishje catie + transport deri 10km	t/km	50		
6	an-2	Shtrese me Karton katrama nen tjegulla t=4mm	m2	64		
7	2.312	Suvatime te brendeshme me ll.c, M. 25	m2	103		
8	2.375/1	Dritare d/alumini dopio xham	m2	6.9		
9	2.383	F,V Dyer druri	m2	10.6		
10	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	11		
11	2.491/b	F.V, Tuba e rakorderi ujsjellesi PPR D=20mm,Pn16	ml	12		
12	2.494	F.V.Saracineske Ø1/2" = 15mm.	cope	3		
13	2.495	F.V,Lavaman porcelani	cope	1		
14	2.501	F.V.WC allafrenga	cope	1		
15	2.515	F.V.Pilete dysHEMEJE Ø 50mm	cope	1		
16	2.519	F.V.Tub shkarkimi pvc Ø 90mm	ml	1		
17	2.516/1	F.V.Tuba e rakorderi pvc	kg	8.125		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

**PREVENTIVOI**  
**SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT**  
**TE TERRITORIT**

**Ing. Kastriot Musllimi**  
**Ark. Inva Rexho**

**KRYETARI I BASHKISE DELVINE**

**BESMIR VELI**

**PREVENTIV**  
**OBJEKTI**  
**PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES**  
**FEIM QERIM MAJKO**  
**NE LAGJEN " SINAN BALLACI " BASHKIA DELVINE**

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelani	m2	45		
2	2.383/2	F.V. Dyer te brendeshme druri,	m2	6		
3	2.375/1	F.V.Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.6		
4	2.326	Veshje me pllaka majolike wc	m2	18		
5	2.312	Suvatim I brendshem, me krah me ll-perz.. M-25	m2	230		
6	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujsjellesi PPR, d=20-25 Pn16	ml	16		
7	2.501	F.V Wc allafrenga	cop	1		
8	2.495	F.V.Lavaman porcelani	cop	1		
9	2.515	F.V.Pilete dysHEMEJE Ø50mm	cop	1		
10	2.516/1	F.V.Tuba e rakorderi PVC Ø50mm per shkarkime	kg	16		
11	2.519	F.V.Tub kanalizimi pvc Ø 90mm	ml	3		
12	2.494	F.V Saracineske bronzi Ø1/2 =15mm	cop	4		
13	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5mm	ml	16		
14	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5mm	ml	90		
15	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø 4.0mm	ml	16		
16	2.481/4	F.V Percjelles PV-500 Ø 6.0mm	ml	9		
17	2.485	F.V.Celsa +priza 10 A me nulifikim	cop	8		
18	480/1	F.V Tub plastmasi Ø14-17mm	ml	38		
19	2.486	F.V.Portollampa normale 10A	cop	5		
20	2.487	FV Kutit derivacioni plastmasi per celsa e priza	cop	12		
21	2.490/a	FV Automat me 4 vende	cop	1		
22	2.490/1a	F.V Automat diferencial 2P,220v.10A	cop	2		
23	2.490/1b	F.V Automat diferencial 2P,220v.16A	cop	2		
24	2.490/1c	F.V Automat diferencial 2P,220v.32A	cop	1		
25	2.426/11	Prishje suvatim murri I brendshem.	m2	111.8		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

**PREVENTIVOI**

**SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT**

**Ing. Kastriot Musllimi**  
**Ark. Inva Rexho**

**KRYETARI I BASHKISE DELVINE**

**BESMIR VELI**

**PREVENTIV**  
**OBJEKTI**  
**PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN**  
**AGIM HAJRULLA NEIMI**  
**NE LAGJEN " SINAN BALLACI " BASHKIA DELVINE**

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.267/1	Shtrim me pllaka porcelani te dyshemese	m2	47		
2	2.326	Veshje me pllaka majolike te banjes	m2	13		
3	2.31	Suva brenda murr tulle me krah, ll-perz. M25	m2	77.51		
4	2.383/2	F.V.dyer te brendeshme druri	m2	8.2		
5	2.375/1	F.V.Dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	5		
6	2.491/b	F.V,Tubacion PPR uji te pijshem Ø1/2 me rakorderi	ml	15		
7	2.519	F.V.Tub kanalizimi pvc Ø90mm	ml	3		
8	2.494	F.V.Saracineska bronzi Ø1/2 = 15cm.	cop	1		
9	2.495	F.V.Lavaman porcelani komplet me grup sarac.	cop	1		
10	2.501	F.V.Wc-allafrenga komplet me shkarkues.banje	cop	1		
11	2.515	F.V. pilete dyshmeje Ø50	cop	1		
12	2.516/1	F.V.Tuba e rakorderi pvc Ø50mm per shkarkime.	kg	12		
13	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5mm	ml	15		
14	481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5mm	ml	30		
15	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø 4.0mm	ml	16		
16	2.485	F.V.Celsa +priza 10 A me nulifikim	cop	13		
17	2.487	FV Kuti derivacioni per celsa e priza plastike	cop	16		
18	2.486	F.V.Portollampa norm 10A	cop	5		
19	2.490/1a	F.V Automat diferencial 2P,220v.10A	cop	2		
20	2.490/1b	F.V Automat diferencial 2P,220v.16A	cop	2		
21	2.490/1c	F.V Automat diferencial 2P,220v.32A		1		
22	2.490/a	F.V, Kuti per vendosje automateve me 4 vende	cop	1		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

**PREVENTIVOI**  
**SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT**  
**TE TERRITORIT**

**Ing. Kastriot Musllimi**  
**Ark. Inva Rexho**

**KRYETARI I BASHKISE DELVINE**

**BESMIR VELI**

**PREVENTIV**  
**OBJEKTI**  
**PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN**  
**HADER FIKO MAJKO**  
**NE LAGJEN "9TETORI " BASHKIA DELVINE**

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.267/1	Shtrim me pllaka porcelani te dyshemese	m2	67		
2	2.375/1	F.V.Dyer d/al. plastike ballkoni me dopio xham	m2	3.5		
3	2.383/2	FV. Dyer te brendeshme druri, ciles.II-te	m2	5.4		
4	2.31	Suva brenda murr tulle me krah, ll-perz. M25	m2	35.43		
5	2.326	Veshje me pllaka majolike te banjes	m2	17		
6	2.491/b	F.V,Tubacion PPR uji te pijshem Ø1/2 me rakorderi	ml	16		
7	2.519	F.V.Tub kanalizimi pvc Ø90mm	ml	4		
8	2.494	F.V.Saracineska bronzi Ø1/2 = 15cm.	cop	3		
9	2.495	F.V.Lavaman porcelani komplet me grup sarac.	cop	1		
10	2.501	F.V.Wc-allafrenga komplet me shkarkues.banje	cop	1		
11	2.515	F.V. pilete dyshmeje Ø50	cop	1		
12	2.516/1	F.V.Tuba e rakorderi pvc Ø50mm per shkarkime.	kg	15		
13	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5mm2	ml	15		
14	481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	52		
15	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø 4.0mm2	ml	16		
16	2.485	F.V.Celsa +priza 10 A me nulifikim	cop	15		
17	2.487	FV Kuti derivacioni per celsa e priza plastike	cop	22		
18	2.486	F.V.Portollampa norm 10A	cop	5		
19	2.490/1a	F.V Automat diferencial 2P,220v.10A	cop	2		
20	2.490/1b	F.V Automat diferencial 2P,220v.16A	cop	2		
21	2.490/1c	F.V Automat diferencial 2P,220v.32A	cop	1		
22	2.490/a	F.V, Kuti per vendosje automateve me 4 vende	cop	1		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

**PREVENTIVOI**

**SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT**

**Ing. Kastriot Musllimi**  
**Ark. Inva Rexho**

**KRYETARI I BASHKISE DELVINE**

**BESMIR VELI**

# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN

FATO HAMIT MAJKO

LAGJIA "SISNAN BALLACI " BASHKIA DELVINE

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESL	SASIA	CMIMI	VLEFTA
1	2.312	Suvatim te brendshem me ll-c.M-25	m2	270		
2	2.267/1	Shtrim me pllaka porcelani te dyshemese	m2	65		
3	2.383/2	FV. Dyer te brendeshme druri	m2	9.8		
4	2.326	Veshje me pllaka majolike, per banjen	m2	21		
5	2.426/11	Prishje suvatim murri I brendshem,trans.10km	m2	255		
6	2.404	Lyerje me boje hidroplastike brenda baneses.	m2	320		
7	2.491/b	F.V,Tubacion PPR uji te pijshem Ø1/2 me rakord.	ml	28		
8	2.494	F.V.Saracineska Ø1/2 bronxzi per banjen	cop	4		
9	2.495	F.V.Lavaman porcelani komplet me grup sarac.	cop	1		
10	2.501	F.V.Wc-allafrenga komplet me shkarkues.	cop	1		
11	2.480/2	FV.Tub plastik Ø18-21mm elektrik	ml	60		
12	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5mm	ml	45		
13	481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5mm	ml	90		
14	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø 4.0mm	ml	63.61		
15	2.481/4	F.V Percjelles PV-500 Ø 6.0mm	ml	50		
16	2.485	F.V.Celsa +priza 10 A me nulifikim	cop	21		
17	2.486	F.V.Portollampa normale 10A	cop	10		
18	2.487	FV Kuti derivacioni per celsa e priza plastike	cop	30		
19	2.490/a	FV Kuti per automat me 4 vende	cop	1		
20	2.490/1a	F.V Automat diferencial 2P,220v.10A	cop	2		
21	2.490/1b	F.V Automat diferencial 2P,220v.16A	cop	3		
22	2.490/1c	F.V Automat diferencial 2P,220v.32A	cop	1		
23	2.515	F,V Pilete dyshemeje Ø50mm	cop	1		
24	2.516/1	F.V Tubo + rakord p.v.c Ø50-100mm per shkarkime	kg	30		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

## PREVENTIVOI

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT

TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi

Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

**BESMIR VELI**

# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN

SOTIR DINO DINO

NE LAGJEN " 9 TETORI " BASHKIA DELVINE

	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 K.Katrama	m2	78		
2	2.262/5	Shtrese niveluese me beton tarace	m3	6		
3	2.179/1	Prishje hiroizolimi ekzistues ne tarace	m2	78.98		
4	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelani te dyshemese	m2	65		
5	2.312	Suvatim i brendshem me krah me II-c.perz. M-25	m2	195		
6	2.76	Murr tulle me vrime ,t = 20 cm	m3	1		
7	2.383/2	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesia e II-te	m2	2.5		
8	2.375/a	FVDritare d/alumini dopio xham	ml	8.5		
9	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5mm2	ml	20		
10	481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	50		
11	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø 4.0mm2	ml	18		
12	2.481/4	F.V Percjelles PV-500 Ø 6.0mm2	ml	15		
13	2.485	F.V.Celsa +priza 10 A me nulifikim	cop	16		
14	2.486	F.V.Portollampa normale 10A	cop	7		
15	2.487	FV Kutit derivacioni per celsa e priza plastike	cop	24		
16	2.490/a	FV Automat me 4 vende	cop	1		
17	2.490/1a	F.V Automat diferencial 2P,220v.10A	cop	2		
18	2.490/1b	F.V Automat diferencial 2P,220v.16A	cop	2		
19	2.490/1c	F.V Automat diferencial 2P,220v.32A	cop	1		
20	2.491/a	F.V,Tubacion PPR uji te pijshem Ø1/2 me rakorderi	ml	16		
21	2.519	F.V.Tub kanalizimi pvc Ø90mm	ml	3		
22	2.494	F.V.Saracineska bronzi Ø1/2 = 15cm.	cop	2		
23	2.495	F.V.Lavaman porcelani komplet me grup sarac.	cop	1		
24	2.501	F.V.Wc-allafrenga komplet me shkarkues.banje	cop	1		
25	2.515	F.V. pilete dyshmeje Ø50	cop	1		
26	2.516/1	F.V.Tuba e rakorderi pvc Ø50mm per shkarkime.	kg	8		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

PREVENTIVOI

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi

Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

BESMIR VELI



# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN

LUAN HASAN DINO

NE LAGJEN " 9 TETORI " BASHKIA DELVINE

	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 K.Katrama	m2	79		
2	2.262/5	Shtrese niveluese me beton tarace	m3	6		
3	2.179/1	Prishje hiroizolimi ekzistues ne tarace	m2	79		
5	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelani te dyshemese	m2	65		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	15		
7	2.312	Suvatim i brendshem me krah, riparime.	m2	144.3		
8	2.76	Murr tulle me vrima ,t = 20 cm	m3	1		
9	2.383/2	FV. Dyer te brendeshme druri cilesia e II-te	m2	2.5		
	2.375/a	FVDritare d/alumini dopio xham	ml	8.5		
10	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5mm2	ml	20		
11	481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	50		
12	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø 4.0mm2	ml	18		
13	2.481/4	F.V Percjelles PV-500 Ø 6.0mm2	ml	15		
14	2.485	F.V.Celsa +priza 10 A me nulifikim	cop	16		
15	2.486	F.V.Portollampa normale 10A	cop	7		
16	2.487	FV Kutu derivacioni per celsa e priza plastike	cop	24		
17	2.490/a	FV Automat me 4 vende	cop	1		
18	2.490/1a	F.V Automat diferencial 2P,220v.10A	cop	2		
19	2.490/1b	F.V Automat diferencial 2P,220v.16A	cop	2		
20	2.490/1c	F.V Automat diferencial 2P,220v.32A	cop	1		
21	2.491/a	F.V,Tubacion PPR uji te pijshem Ø1/2 me rakorderi	ml	16		
22	2.519	F.V.Tub kanalizimi pvc Ø90mm	ml	3		
23	2.494	F.V.Saracineska bronzi Ø1/2 = 15cm.	cop	2		
24	2.495	F.V.Lavaman porcelani komplet me grup sarac.	cop	1		
25	2.501	F.V.Wc-allafrenga komplet me shkarkues.banje	cop	1		
26	2.515	F.V. pilete dyshmeje Ø50	cop	1		
27	2.516/1	F.V.Tuba e rakorderi pvc Ø50mm per shkarkime.	kg	8		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T.V.SH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

PREVENTIVOI

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi

Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

BESMIR VELI

# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN

SERVET NIAZI HYSO

LAGJIA "9 TETORI " BASHKIA DELVINE

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.375	Dritare dur alumini dopio xham	m2	3		
2	2.383	F.V dyer druri	m2	9.6		
3	2.331	Suvatim te jashtem mur tulle	m2	72.6		
4	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	216.4		
5	2.426/11	Prishje suva mur tulle	m2	143.8		
6	2.31	Suva brenda mur tulle h-4m me krah ,llac perzier M	m2	143.8		
7	2.3	Suva solete-4m me drejtues , me krah	m2	47.02		
8	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	42		
9	2.480/2	F.V tub plastmasi 0.18-21mm	ml	150		
10	2.481/1	F.V percjelles 0.15mm2	ml	150		
11	2.481/2	F.V percjelles 0 2.5 mm2	ml	150		
12	2.483	F.V. celesa e priza	cop	8		
13	2.486	F.V. protollamba normale	cop	8		
14	2.489	F.V. siguresa 25 A	cop	8		
15	2.49	FV. Kuader ndricimi	cop	2		
16	2.487/b	F.V kuti suport	cope	8		
17	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	1		
18	2.501	F.V WC allafrenga	cope	1		
19	2.227	F.V Kabine dushi	cope	1		
20	An	F.V.boiler	cop	1		
21	2.2	Shtrese lluster cemento 1;2 t=20mm	m2	50.77		
22	2.267/a	Shtrese me pllaka porcelani	m2	50.77		
23	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	17.38		
24	2.37/Sa	Transport mat.ndertimi etj deri 5 km	m3	10		
25	2.273/4	F.V davanciale mermeri per dyer dritare	m2	2.25		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

PREVENTIVOI

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT

TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi

Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

BESMIR VELI

# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN  
SPIRO DINO DINO  
LAGJIA "9TETORI " BASHKIA DELVINE

Nr	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.375	Dritare d/alumini dopio xham	m2	3		
2	2.383	F.V dyer druri	m2	5		
3	2.331	Suvatime te jashtme mur tulle	m2	90		
4	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	90		
5	2.426/11	Prishje suva mur tulle	m2	90		
6	2.31	Suva brenda mur tulle h-4m me krah ,llac perzier M	m2	90		
7	2.3	Suva solete -4m me drejtues , me krah	m2	25		
8	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	60		
9	2.480/2	F.V tub plastmasi 0 18-21 mm	ml	50		
10	2.481/1	F.V percjelles 0 1.5 mm2	ml	50		
11	2.481/2	F.V percjelles 0 2.5 mm2	ml	50		
12	2.483	F.V celsa e priza	cope	5		
13	2.486	F.V protollampa normale	cope	5		
14	2.489	F.V siguresa 25 A	cope	5		
15	2.49	F.V kuader ndricimi	cope	2		
16	2.487/b	F.V kuti suport	cope	5		
17	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	1		
18	2.501	F.V WC allafrenga	cope	1		
19	2.227	F.V Kabine dushi	cope	1		
20	An	F.V boiler	cope	1		
21	2.2	Shtrese lluster cemento 1;2 t=20mm	m2	30		
22	2.267/a	Shtrese me pllaka porcelani	m2	30		
23	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	10		
24	2.37/Sa	Transport mat.ndertimi etj deri 5km	m3	10		
25	2.273/4	F.V davanciale mermeri per dyer dritare	m2	3		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

## PREVENTIVOI

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi

Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

**BESMIR VELI**

# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN

KRISTO (THELLENXA ) ADEM RAKIPI

LAGJIA "9 TETORI " BASHKIA DELVINE

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.375	Dritare dur alumini tek xham	m2	5.64		
2	2.383	F.V dyer druri	m2	6.4		
3	2.331	Suvatime te jashtme mur tulle	m2	108		
4	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	200		
5	2.426/11	Prishje suva mur tulle	m2	130		
6	2.31	Suva brenda mur tulle h-4m me krah ,llac perzier M	m2	130		
7	2.3	Suva solete - 4 m me drejtues , me krah	m2	40		
8	2.480/2	F.V tub plastmasi 0 18-21 mm	ml	50		
9	2.481/1	F.V percjelles 0 15 mm2	ml	50		
10	2.481/2	F.V percjelles 0 2.5 mm2	ml	50		
11	2.483	F.V celsa e priza	cope	2		
12	2.486	F.V protollampa normale	cope	2		
13	2.489	F.V siguresa 25 A	cope	2		
14	2.46	F.V kuader ndricimi	cope	2		
15	2.487/b	F.V kuti suport	cope	2		
16	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	1		
17	2.501	F.V WC allafrenga	cope	1		
18	2.227	F.V Kabine dushi	cope	1		
19	An	F.V boiler	cope	1		
20	2.2	Shtresa lluster cemento 1;2 t=20mm	m2	40		
21	2.267/a	Shtres me pllaka porcelani	m2	40		
22	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	14		
23	2.37/sa	Transport mat.ndertim etj deri 5 km	m2	2.5		
24	2.273/4	F.V davanciale mermeri per dyer dritare	m2	2.5		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

PREVENTIVOI

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi

Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

**BESMIR VELI**

# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN

VASIL QERIM MAJKO

LAGJIA "9 TETORI " BASHKIA DELVINE

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.375	Dritare dur alumini dopio xham	m2	4		
2	2.383	F.v dyer druri	m2	5		
3	2.331	Suvatime te jashtme mur tulle	m2	40		
4	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	130		
5	2.426/11	Prishje suva mur tulle	m2	135		
6	2.31	Suva brenda mur tulle h-4m me krahe llac perzier m	m2	135		
7	2.3	Suva solete 4m me drejtues me krah	m2	20		
8	2.480/2	F.V tub plastmasi 0 18-21 mm	ml	100		
9	2.481/1	F.V percjelles 0 1.5 mm2	ml	100		
10	2.481/2	F.V percjelles 0 2.5 mm2	ml	100		
11	2.483	F.V celesa e priza	cope	2		
12	2.486	F.V protollamba normale	cope	2		
13	2.489	F.V siguresa 25 A	cope	2		
14	2.49	F.V kuader ndricimi	cope	2		
15	2.487/b	F.V kuti suporti	cope	2		
16	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	1		
17	2.501	F.V WC allafrenga	cope	1		
18	2.227	F.V kabine dushi	cope	1		
19	An	F.V boiler	cope	1		
20	2.2	Shtrese llustre cemento 1;2 t=20mm	m2	40		
21	2.267/a	Shtrese me pllaka porcelani	m2	40		
22	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	10.3		
23	2.37/Sa	Transport mat.ndertimi etj deri 5 km	m3	1.5		
24	2.273/4	F.V davanciale mermeri per dyer dritare	m2	1.5		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

PREVENTIVOI

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi

Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

BESMIR VELI

# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN

PETRIT MUTAFA MUSTO

LAGJIA "9 TETORI " BASHKIA DELVINE

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.375	Dritare dur alumini dopi xham	m2	5.64		
2	2.383	F.V dyer druri	m2	6.4		
3	2.331	Suvatime te jashtme mur tulle	m2	88.5		
4	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	200		
5	2.426/11	Prishje suva mur tulle	m2	150		
6	2.31	Suva brenda mur tulle h-4m me krahe llac perzier m	m2	150		
7	2.3	Suva solete 4m me drejtues me krah	m2	30		
8	2.480/2	F.V tub plastmasi 0 18-21 mm	ml	50		
9	2.481/1	F.V percjelles 0 1.5 mm2	ml	50		
10	2.481/2	F.V percjelles 0 2.5 mm2	ml	50		
11	2.483	F.V celesa e priza	cope	2		
12	2.486	F.V protollamba normale	cope	2		
13	2.489	F.V siguresa 25 A	cope	2		
14	2.49	F.V kuader ndricimi	cope	2		
15	2.487/b	F.V kuti suporti	cope	2		
16	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	1		
17	2.501	F.V WC allafrenga	cope	1		
18	2.227	F.V kabine dushi	cope	1		
19	An	F.V boiler	cope	1		
20	2.2	Shtrese llustre cemento 1;2 t=20mm	m2	45		
21	2.267/a	Shtrese me pllaka porcelani	m2	45		
22	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.7		
23	2.37/Sa	Transport mat.ndertimi etj deri 5 km	m3	2.5		
24	2.273/4	F.V davanciale mermeri per dyer dritare	m2	2.5		
		<b>SHUMA III</b>				
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

**PREVENTIVOI**

**SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT**

**Ing. Kastriot Musllimi**

**Ark. Inva Rexho**

**KRYETARI I BASHKISE DELVINE**

**BESMIR VELI**

# PREVENTIV

## OBJEKTI:

PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES PER FAMILJEN

THANAS HAMIT MUSTO

LAGJIA "SINAN BALLACI" BASHKIA DELVINE

Nr.	Nr.AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	22.267/1	Shtrese me pllaka porcelani	m2	70		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri cilesia -II	m2	3.5		
3	2.375/1	F.V dritare d/alumini dopio xhame	m2	2.6		
4	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	12		
5	2.312	Suva brenda mure guri 4m me krahe ,llaç perzier M2	m2	100		
6	2.499	F.V lavapjate llamarine	cope	1		
7	2.501	F.V WC allafrenga	cope	1		
8	2.506	F.V bide porcelan	cope	1		
9	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	13		
10	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujsjellesi PPR d=20-25 Pn16	ml	12		
11	2.215	F.V bolier 80 liter , uji te ngrohte	cope	1		
12	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujsjellesi PPR	ml	15		
13	2.519	F.V Tuba kanalizimi pvc 90	ml	9		
14	2.494	F.V saracineska bronzi 15mm	cope	1		
15	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	1		
16	2.515	F.V pilete dysHEMEJE O 50	cope	1		
17	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	12		
18	2.227	F.V Kabine dushi 80x80 cm e thjeshte	ml	1		
19	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	11		
20	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	cope	17		
21	2.486	F.V Protollampa norm 10 A	cope	4		
22	2.404	Boje hidroplastike	m2	336		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

## PREVENTIVOI

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT  
TE TERRITORIT

Ing. Kastriot Musllimi  
Ark. Inva Rexho

KRYETARI I BASHKISE DELVINE

**BESMIR VELI**













