

**PREVENTIV PËRMBLEDHËS**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

<b>Nr</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	Punime Rikonstruksioni Gjimnazi	leke	1.0		-
2	Punime Elektrike Gjimnazi	leke	1.0		
3	Punime Hidrosanitare Gjimnazi	leke	1.0		
4	Punime Ngrohje Gjimnazi	leke	1.0		
<b>SHUMA ( 1 ÷ 8 )</b>					
<b>FONDI REZERVE 5 %</b>					
<b>SHUMA</b>					
<b>T. V. SH</b>					
<b>MAKINERI PAISJE GJIMNAZI</b>					
5	F. Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pellet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 250 kw/ore, perfshire montimin e te gjitha tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1.0		
6	F. çift pomash te qarkullimit primar kaldaje - akumulator njera ne pune tjetra rezerve kati per dhe Q=14m <sup>3</sup> /h, H=5m	cope	1		
7	F. çift pomash te qarkullimit primar kaldaje - akumulator njera ne pune tjetra rezerve kati pare Q=7m <sup>3</sup> /h, H=10m	cope	1		
8	F. çift pomash te qarkullimit primar kaldaje - akumulator njera ne pune tjetra rezerve kati dyre Q=7m <sup>3</sup> /h, H=15m	cope	1		
9	F. Plafonier Led WC Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	12.0		
10	F. Plafonier ne hollet dhe shkallet Led 3600 lumes komplet me aksesoret	cope	41.0		
11	F. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	195.0		
12	F. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	50.0		
<b>SHUMA 9</b>					
<b>Shuma Totale</b>					

PROJEKTOI

Ing. Blerim BRAJA

**PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

<b>Nr</b>	<b>Anal.</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>I</b>	<b>Punime Prishje ne Gjimnaz dhe Palester</b>					
1	2.426/14	Prishje shtresa ne tarace	m <sup>2</sup>			-
2	2.426/14	Prishje çatie	m <sup>2</sup>			-
3	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml			-
4	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone, oxhake dhe marangozi	m <sup>3</sup>	35.0		-
5	2.430/1	Prishje mur guri	m <sup>3</sup>	1.0		-
6	2.392	Heqje dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m <sup>2</sup>	323.0		-
7	2.608	Heqje kangjella metalike	m <sup>2</sup>	32.0		-
8	2.426/11	Prishje suvatim I brendshem	m <sup>2</sup>	4,125.0		-
9	2.426/12	Prishje suvatim tavani	m <sup>2</sup>			-
10	2.426/9	Prishje suvatim I jashtem	m <sup>2</sup>			-
11	2.405/1	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m <sup>2</sup>			-
12	2.495/1	Heqje lavaman, WC allaturka,	cope			-
13	2.281/5	Prishje shtrese me pllaka, laminat dhe nenshtresa	m <sup>2</sup>			-
14	2.562	Prishje shtrese parketi dhe nenshtresat	m <sup>2</sup>			-
15	2.426/4	Prishje solete betoni per kollona KUZ etj.	m <sup>3</sup>			-
16	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>			-
			<b>Shuma 1</b>			-
<b>II</b>	<b>Punime Prishje Territori</b>					
1	2.426/4	Prishje solete betoni	m <sup>3</sup>	1.0		-
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m <sup>3</sup>	15.0		-
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m <sup>3</sup>	1.0		-
4	2.608	Ç'montim kangjella dhe dyer metalike	m <sup>2</sup>	10.0		-
5	2.426/5	Prishje shtrese betoni (bordurat e lulishteve)	m <sup>3</sup>	22.0		-
6	3.197/2	Prishje shtrese asfalti para shkolles	m <sup>2</sup>	400.0		-
7	2.294/1	Heqje pllaka betoni para shkolles	m <sup>2</sup>	1,780.0		-
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	258.0		-
			<b>Shuma 2</b>			-

**PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>III</b>	<b>Punime Çatie</b>					
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m <sup>2</sup>	0.0		-
2	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	75.0		-
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	14.0		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	155.0		-
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	143.0		-
6	2.203	Veshje me llamarine e daljes ne çati	m <sup>2</sup>	2.0		-
			<b>Shuma 3</b>			-
<b>IV</b>	<b>Punime Tarace</b>					
1	2.76	Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25 parapet	m <sup>3</sup>	1.0		-
2	2.239/a	Shtrese me polisterol t <sub>mes</sub> = 10 cm per pjerresi	m <sup>2</sup>	326.0		-
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	326.0		-
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	376.0		-
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	6.0		-
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	35.0		-
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	100.0		-
			<b>Shuma 4</b>			-
<b>V</b>	<b>Punime Murature</b>					
1	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	12.0		-
2	2.76	Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25	m <sup>3</sup>	5.0		-
3	2.86.	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-15	m <sup>3</sup>	2.0		-
4	2.119	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m <sup>3</sup>	1.0		-
			<b>Shuma 5</b>			-

**PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>VI</b>	<b>Punime shtresash</b>					
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej kati perdhe	m <sup>2</sup>	923.0		-
2	2.196	Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m <sup>2</sup>	200.0		-
3	2.261	Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim tmes=7cm	m <sup>3</sup>	130.0		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	0.0		-
5	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (me kolle) cil. I	m <sup>2</sup>	0.0		-
6	2.276	F.V. Shtresë parketi cil. I ne palester	m <sup>2</sup>	0.0		-
7	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	1,302.0		-
8	2.324/b	F.V. plintusesh parketi cil.I t = 10cm	ml	65.0		-
9	2.268/a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm	m <sup>2</sup>	106.0		-
10	2.324/2	F.V Plintus mermeri t = 10 cm	m <sup>2</sup>	2.0		-
			<b>Shuma 6</b>			-
<b>VII</b>	<b>Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b>					
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	0.0		-
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	0.0		-
3	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	4,125.0		-
4	2.328/1	Patinim muri allçi (stuko) koridoret	m <sup>2</sup>	1,025.0		-
5	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	4,125.0		-
			<b>Shuma 7</b>			-
<b>VIII</b>	<b>Punime dyersh e dritaresh</b>					
1	2.375/1	F. V. dritare d/alumini me dopio xham me gomina nga te dy anet	m <sup>2</sup>	204.0		-
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m <sup>2</sup>	58.0		-
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	75.0		-
4	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara importi.	m <sup>2</sup>	2.0		-
5	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m <sup>2</sup>	56.0		-
6	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m <sup>2</sup>	4.0		-
7	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezisteme ndaj djegjes importi.	m <sup>2</sup>	7.0		-
8	1.111/p1	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	ton	2.0		-
			<b>Shuma 8</b>			-

**PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>IX</b>	<b>Punime suvatimi e bojatisje te jashtme</b>					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva me grafiato.	m <sup>2</sup>	1,750.0		-
2	2.355/a	Veshje xokoli me mermer travetin	m <sup>2</sup>	130.0		-
3	2.404/1	Lyerje fasade me bojra akrilike	m <sup>2</sup>	0.0		-
			<b>Shuma 9</b>			-
<b>X</b>	<b>Punime sistemimi jashtem</b>					
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri per sheshin pas shkolles t <sub>mes</sub> = 30cm	m <sup>3</sup>	3,150.0		-
2	3.89/b	Gërmim dheu me makineri nivelim dhe sistemimin e lulishtes t = 25 cm	m <sup>3</sup>	3,808.0		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	6,958.0		-
4	3.211	Shtrese çakelli mali t = 20 cm	m <sup>2</sup>	8,000.0		-
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m <sup>2</sup>	8,000.0		-
6	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m <sup>3</sup>	3,808.0		-
7	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues	m <sup>2</sup>	1,780.0		-
8	3.62	Shtrese pllaka betoni C 16/20 t = 6 cm, per trotuaret dhe hyrjen	m <sup>2</sup>	2,772.0		-
9	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm	ml	1,601.0		-
10	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themel murri rrethues	m <sup>3</sup>	10.0		-
11	3.243	Mur betoni C 16/20 per themelet e rrethimit te shkolles	m <sup>3</sup>	3.0		-
12	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15	m <sup>3</sup>	2.0		-
13	1.111/p1	Kangjella Metalike per rrethimin e oborrit h~1 m	ton	1.0		-
14	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje kanale K.U.B	m <sup>3</sup>	630.0		-
15	2.523/1	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm	ml	120.0		-
16	3.164/1t	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	400.0		-
16	3.164/2t	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 400 mm	ml	280.0		-
17	3.396/1	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m <sup>3</sup>	150.0		-
18	2.342	Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	15.0		-
19	3.243	Betoni C 16/20 per bazament stolash, kunete shiu	m <sup>3</sup>	15.0		-
20	3.643	Mbjellje me bar	m <sup>2</sup>	3,800.0		-
21	3.962	F. V. Mbjellje fidane shkurresh deri ne 1m lartesi	cope	30.0		-
22	3.961	F. V. Mbjellje fidane pemesh dekorative	cope	95.0		-

**PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

<b>Nr</b>	<b>Anal.</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
23	3.988	F. V. Stola Dekorativ	cope	24.0		-
24	3.989	F. V. Set komplet kosha basketboll / porta kalceto / rrjete volejboli per ambientet brenda dhe jashte	cope	6.0		-
25	3.243	Shtrese Betoni C16/20 t=20cm per bazament fusha futboll	m <sup>3</sup>	600.0		-
26	3.243/2	Shtrese Betoni me ngjyre C16/20 t=20cm per bazament fusha basketbolli	m <sup>3</sup>	84.0		-
27	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	14.0		-
28	3.990	F.V. Shtrese bar artificial ne kalceto	m <sup>2</sup>	3,000.0		-
29	3.837/a	Rrethim i fushes futbollit me rrjete teli	m <sup>2</sup>	1,840.0		-
30	4.3	Konstruksion metalik per rrethimin e fushave	ton	8.0		-
30	3.515	Bojatisje profile metalike te konstruksionit te fushave minifutbolli .	ton	123.0		-
31	4.3	Konstruksion metalik per shkallet e emergjences komplet	ton	9.0		-
32	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themeli trau themeli	m <sup>3</sup>	15.0		-
33	3.243	Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence	m <sup>3</sup>	4.0		-
34	2.415	F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem	m <sup>2</sup>	8.0		-
35	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m <sup>3</sup>	708.0		-
			<b>Shuma 10</b>			-
		<b>Shuma ( 1 ÷ 10 )</b>				-

PROJEKTOI

Ing. Blerim BRAJA

**PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>I</b>	<b>Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike</b>					
1	2.543	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope			-
2	2.182	F.V Konstruksione metalike	ton			-
3	Anal - 22	F.V Tub fleksibel PVC Ø 50 mm tipi I forte	ml			-
4	2.481/4	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=6mm <sup>2</sup>	ml	100.00		-
5	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm <sup>2</sup>	ml	200.00		-
6	Anal - 23	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulesë 6-10mm <sup>2</sup>	ml	12.00		-
			<b>Shuma 1</b>			-
<b>II</b>	<b>Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove</b>					
1	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm <sup>2</sup>	ml			-
2	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml			-
			<b>Shuma 2</b>			-
<b>III</b>	<b>Kuader Elektrik</b>					
1	2.49/e	F.V Kuader elektrik	cope			-
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope			-
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope			-
4	2.490/1	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope			-
5	2.561	F.V Llampa sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	4.00		-
6	4.155/5	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	50.00		-
			<b>Shuma 3</b>			-

**PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>IV</b>	<b>Rrjeti elektrik I fuqise</b>					
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	224.00		-
2	2.485b	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	224.00		-
3	2.487	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	224.00		-
4	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope	200.00		-
5	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	cope	24.00		-
6	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm2	ml	6,720.00		-
7	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm2	ml	2,700.00		-
8	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm3	ml	150.00		-
9	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	975.00		-
10	Anal - 29	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	897.00		-
11	Anal - 30	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	30.00		-
12	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	50.00		-
			<b>Shuma 4</b>			-
<b>V</b>	<b>Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave</b>					
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	cope	4.00		-
2	2.485/1	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 10A	cope	21.00		-
3	2.485/4	F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	20.00		-
4	2.485/4	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	10.00		-
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	1,755.00		-
6	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm2	ml	460.00		-
7	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	900.00		-
8	2.487	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	51.00		-
9	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope	30.00		-
10	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	cope	21.00		-
11	Anal - 31	V. Plafonier Led WC Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	12.00		-
12	Anal - 32	V. Plafonier ne holle Led 3600 lumes komplet me aksesoret	cope	41.00		-
13	Anal - 31	V. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	195.00		-
14	Anal - 33	V. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	50.00		-
			<b>Shuma 5</b>			-



**PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>VI</b>	<b>Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja</b>					
1	Anal - 34	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40		-
2	Anal - 35	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	50		-
3	Anal - 36	Kabell fleksibel S=5x4.0 mm2	ml	20		-
4	Anal - 29	Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	60		-
5	Anal - 30	Tub PVC fleksibel Dn-40mm	ml	70		-
6	Anal - 37	Kanalina PVC BxH= 12x6 cm	ml	4		-
7	Anal - 38	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1		-
8	Anal - 39	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	13		-
9	Anal - 40	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	1		-
10	Anal - 41	Konstruksione te vogla montimi	kg	30		-
			<b>Shuma 6</b>			-
<b>VII</b>	<b>Linja telefonike dhe interneti</b>					
1	Anal - 42	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	530.00		-
2	Anal - 43	F.V Prize telefonie dhe interneti	cope	30.00		-
3	2.487	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	30.00		-
4	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope	20.00		-
5	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	cope	10.00		-
6	Anal - 40	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	3.00		-
7	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	530.00	-	-
8	4.155/5	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1.00	-	-
			<b>Shuma 7</b>			-
<b>VIII</b>	<b>Tokezimi I punes</b>					
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3.00		-
2	Anal - 45	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	20.00		-
3	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	60.00		-
4	Anal - 47	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	60.00		-
5	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	20.00		-
			<b>Shuma 8</b>			-

**PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>IX</b>	<b>Sistemi i mbrojtjes atmosferike</b>					
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguar Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	20.00	-	-
2	Anal - 48	F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm	ml	200.00		-
3	Anal - 49	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	15.00		-
4	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	12.00		-
5	Anal - 50	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	6.00		-
6	Anal - 51	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	6.00		-
7	Anal - 52	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	4.00		-
			<b>Shuma 9</b>			-
<b>SHUMA ( 1 ÷ 9 )</b>						-

PROJEKTOI

Ing. Blerim BRAJA

**PREVENTIV I PUNIMEVE HIDROSANITARE**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>I</b>	<b>Shtresa ne tualete</b>					
1	2.326	Veshje me pllaka majolike h = 200cm	m <sup>2</sup>			-
2	2.198	Shtresë hidroizolimi me k/katramat 3d t = 4mm	m <sup>2</sup>			-
				<b>Shuma 1</b>		-
<b>II</b>	<b>Aparate hidrosanitare</b>					
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	15.00		-
2	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	18.00		-
3	2.215	F.V Bolier 80l ne banja	copë	6.00		-
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	6.00		-
				<b>Shuma 2</b>		-
<b>III</b>	<b>Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>					
1	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø20mm	ml			-
2	2.491/b	F.V Tub PVC-R Ø25mm	ml			-
3	2.491/c	F.V Tub PVC-R Ø32mm	ml			-
4	2.491/e	F.V Tub PVC-R Ø50mm	ml			-
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope			-
6	2.494	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope			-
7	2.494	F.V Saracineska 1/2 "	cope	3.00		-
8	2.494/1	F.V Saracineska 3/4 "	cope	6.00		-
9	Anal - 53	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1.00		-
10	Anal - 54	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.00		-
11	Anal - 55	F.V Filtra 1"	cope	1.00		-
12	2.576/2	Puseta kontrolli 150 x 150 x 150cm	cope	1.00		-
13	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2.00		-
				<b>Shuma 3</b>		-

**PREVENTIV I PUNIMEVE HIDROSANITARE**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

<b>Nr</b>	<b>Anal</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>IV</b>	<b>Punime kanalizimi i ujrave te zeza</b>					
1	2.523	F.V Tub PVC Ø 200 mm	ml	60.00		-
2	2.522	F.V Tub PVC Ø 160 mm	ml	24.00		-
3	2.52	F.V Tub PVC Ø 110 mm	ml	36.00		-
4	2516/1	F.V Tub PVC Ø 50 mm	kg	70.00		-
5	2516/1	F.V Tub PVC Ø 40 mm	kb	25.00		-
6	2.576/2	Puseta kontrolli 150x150x100cm	cope	5.00		-
				<b>Shuma 4</b>		-
<b>SHUMA ( 1 ÷ 4 )</b>						-

PROJEKTOI

Ing. Blerim BRAJA

**PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	<b>KALDAJA</b>					
1	Anal - 58	Instalim kaldaje per shkollen per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 250 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope			-
2	Anal	Instalim çift pomash te qarkullimit primar kaldaje - akumulator njera ne pune tjetra rezerve kati perdhe Q=14m <sup>3</sup> /h, H=5m	cope			-
3	Anal	Instalim çift pomash te qarkullimit primar kaldaje - akumulator njera ne pune tjetra rezerve kati pare Q=7m <sup>3</sup> /h, H=10m	cope			-
4	Anal	Instalim çift pomash te qarkullimit primar kaldaje - akumulator njera ne pune tjetra rezerve kati dyre Q=7m <sup>3</sup> /h, H=15m	cope	1		-
5	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1		-
6	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1		-
7	Anal - 59	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1		-
8	Anal - 61	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1		-
9	Anal - 62	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg			-
10	Anal - 63	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope			-
11	2.90.	Ndertim oxhaku vertikal 45x45 cm (dimension i brendshem) me lartesi 4 m	m <sup>3</sup>			-
12	Anal - 65	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope			-
13	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithë aksesoret	cope			-
			<b>Shuma 1</b>			-

**PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I GJIMNAZIT "SALI NIVICA" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA MEMALIAJ**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
II	<b>Rrjeti i Ngrohjes</b>					
<b>Furnizim instalim kolektoresh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore</b>						
1	2.512/2	me 5 hyrje dhe 5 dalje	cope	1		-
2	2.512/3	me 6 hyrje dhe 6 dalje	cope	2		-
3	2.512/4	me 7 hyrje dhe 7 dalje	cope	13		-
4	2.512/6	me 8 hyrje dhe 8 dalje	cope	1		-
<b>Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektoret deri ne aparatet ngrohese</b>						
5	Anal - 69	DN-16 mm,	ml	1,500		-
6	Anal - 70	DN-20 mm,	ml	450		-
7	Anal - 71	DN-26 mm,	ml	100		-
8	Anal - 72	DN-50 mm,	ml	400		-
<b>Furnizim instalim grupe radiatoresh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.</b>						
9	Anal - 73	me 6 elemente	cope	6		-
10	Anal - 74	me 8 elemente	cope	4		-
11	Anal - 75	me 10 elemente	cope	90		-
12	Anal - 76	me fryrje me ajer ne palester	cope	10		-
			<b>Shuma 2</b>			-
<b>SHUMA ( 1 ÷ 2 )</b>						-

PROJEKTOI

Ing. Blerim BRAJA