

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksion i Shkollës Publike
"5-Dëshmorët" + Hapsira Sportive Ksamil,
Sarandë

Datë:

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	400.0		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	12.0		
3	2.430/1	Prishje mur guri	m3	22.0		
4	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	4000.0		
5	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	1400.0		
6	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	4.0		
7	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	2.0		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	17.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DYER DRITARE				
9	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	310.0		
10	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	220.0		
11	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	340.0		
12	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	88.0		
13	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	24.0		
14	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	22.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
15	2.263	Heqje dysHEME druri (binare druri + derrase + parket)	m2	25.0		
16	2.261	Shtrese rere	m3	170.0		

17	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	2300.0		
18	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	137.0		
19	2.276	Shtrese parketi	m2	70.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
20	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	437.0		
21	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	240.0		
22	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	197.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
23	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	400.0		
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	12.0		
25	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	180.0		
26	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	170.0		
27	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	1200.0		
28	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	210.0		
29	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	2300.0		
30	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
31	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	4.1		
32	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	1980.0		
33	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	4200.0		
34	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	350.0		

35	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1300.0		
36	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike	m2	487.0		
37	2.293	Heqje tavan i varur me kartonxhes	m2	210.0		
38	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	1200.0		
39	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	380.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME MURATURE TULLE				
40	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m3	10.0		
41	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	6.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				
42	2,119	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	1.0		
43	2,117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	0.8		
44	2.201	Themel betoni C16/20	m3	3.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME BOJATISJE				
45	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1300.0		
46	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	8.0		
47	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	1.6		
48	2.404	Boje hidroplastike	m2	4880.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
49	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1200.0		
50	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1200.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME ASFALTIMI				
51	3.220	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	22.0		
		Shuma 11:				

12. ANALIZA TEKNIKE						
52	3.223	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m2	22.0		
Shuma 12:						
13. PUNIME TE NDRYSHME						
53	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1300.0		
54	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	250.0		
Shuma 13:						
14. PUNIME MURATURE GURI						
55	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 15	m3	80.0		
56	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	150.0		
Shuma 14:						
15. PUNIME HEKUR BETONI						
57	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.5		
58	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		
Shuma 15:						
16. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
59	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	6.0		
Shuma 16:						
17. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
60	3.173	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndriçim, H=8m,	copë	5.0		
61	3.164/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	180.0		
Shuma 17:						
18. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
62	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	10.0		
63	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	10.0		

		Shuma 18:				1,384,149.50
		19. INSTALIME PER NDRICIM				
64	2.543	F.V. Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	copë	2.0		
65	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	830.0		
66	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	455.0		
67	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	42.0		
68	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	12.0		
69	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	92.0		
70	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	92.0		
71	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	2700.0		
72	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	2260.0		
73	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1890.0		
74	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	32.0		
75	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	36.0		
76	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	12.0		
77	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	12.0		
78	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	28.0		
79	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	140.0		
80	2.509	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm	ml	303.0		
		Shuma 19:				
		20. GAZ E NAFTESJELLES				
81	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	41.0		
82	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø100	copë	2.0		
83	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø50	copë	2.0		
		Shuma 20:				

21. PUNIME DHEU						
84	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal ,tokë e fortë	m3	75.0		
Shuma 21:						
22. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
85	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	12.0		
Shuma 22:						
23. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
86	2.501	F.V WC allafrenga	copë	24.0		
87	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	8.0		
88	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	32.0		
89	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	180.0		
90	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	75.0		
91	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	158.0		
92	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	30.0		
93	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	50.0		
94	2.479	F.V Saraçineske PPR 1/2"	copë	5.0		
95	2.484	F.V Saraçineske PPR 3/4"	copë	1.0		
96	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	1.0		
97	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	1038.0		
98	2.631	F.V Lavamane porcelani	copë	22.0		
99	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	100.0		
100	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	2.0		
101	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	3.0		
102	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	9.0		
103	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	6.0		
104	2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	copë	8.0		
Shuma 23:						

24. PUNIME MONTIMI (M2)					
105	2.221-M	Montim pompe me pulmon 24 litra	copë	1.0	
Shuma 24:					
25. ANALIZA JASHTE LISTE					
106	AnE-01	FV Tub fleksibel PVC d50mm tip i forte	ml	150.0	
107	AnE-02	FV Tub fleksibel PVC d40mm tip i forte	ml	179.0	
108	AnE-03	FV Celes automat termo-magnetik In=(1*20)A 1 mod	copë	42.0	
109	AnE-04	FV kuti per celsa e priza 3 module, suport, kapak & tapa etj.	copë	242.0	
110	AnE-02/1	F.V Tuba PVC fleksibel Ø 20 mm tip i forte	copë	1630.0	
111	AnE-02/2	F.V Tuba PVC fleksibel Ø 25 mm i forte	ml	925.0	
112	AnE-02/3	F.V Tuba PVC fleksibel Ø 32 mm tip i forte	ml	270.0	
113	AnE-06	FV Celes ndricimi deviat	copë	10.0	
114	AnMonti m	Montim ndricues	copë	208.0	
115	AnE-07	FV Kabell fonie dhe zinjalizimi 1x2x1mm2	ml	194.0	
116	AnE-08	FV Buton sinjalizimi 5A, 250V	copë	4.0	
117	AnE-10	FV Zile elektrike 220V, 12W	copë	3.0	
118	AnE-12/1	FV Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	80.0	
119	AnE-12/2	FV Kabell fleksibel S=5x2.5 mm2	ml	100.0	
120	AnE-12/3	FV Kabell fleksibel S=5x4 mm2	ml	40.0	
121	AnE-13	FV Kanaline PVC 12x6 cm	ml	8.0	
122	AnE-14	FV Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	copë	2.0	
123	AnE-07/1	FV Kabell telefonie 2x0.6mm2	ml	290.0	
124	AnE-14	F.V priza rrjeti telefonik tip RJ45, cat 6a, UTP	copë	30.0	
125	AnMonti m	Montim switch, router, rack, UPS	copë	4.0	
126	AnMonti m	Montim central telefonik automatik, 10 linja te brendshme, 2 urbane	copë	2.0	

127	AnE-15	FV Shtize me maje te zinguar L=0.6 d16mm	copë	24.0		
128	AnE-16	F.V Shkeputes per matje komplet Zn Tip22CP	copë	8.0		
129	AnH-01	FV Tub PVC d315mm	ml	190.0		
130	AnH-01/1	FV Tub PVC d50mm	ml	208.0		
131	AnH-01/2	Tub PVC d40 mm	ml	75.0		
132	AnH-02	FV Tub fleksibel 1/2"	copë	56.0		
133	AnH-04	FV Minisaracineska me filter 1/2"	copë	56.0		
134	AnH-04	FV Aparat ujemates 1/2"	copë	1.0		
135	AnH-05	FV Kondra valvul 1"	copë	1.0		
136	AnH-05	FV Filter 1"	copë	0.0		
137	An4.123+ an	FV Saracineska celiku DN-1 1/2"	copë	1.0		
138	AnHVAC -01	FV Kolektor DN-150, L=1m	copë	1.0		
139	AnHVAC -02	FV Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	copë	2.0		
140	AnHVAC -04	FV Valvul e rimbushjes me uje	copë	2.0		
141	AnHVAC -05	Tubacione multistrat me termoizolim DN-16mm	ml	1600.0		
142	AnHVAC -05/1	Tubacion multistrat me termoizolim DN-20mm	ml	298.0		
143	AnHVAC -05/3	Tubacion multistrat me termoizolim DN-26mm	ml	160.0		
144	AnHVAC -05/5	Tubacion multistrat me termoizolim DN-50mm	ml	26.6		
145	AnN-10	FV Tavan gispi me strukture metalike	m2	600.0		
		Shuma 25:				
		26. PAJISJE JASHTË LISTE				
146	Pj	Pllafon ne holle dhe shkalle LED 3600 lm, komplet (60x60)cm	copë	29.0		
147	Pj	Pllafon ne klasa dhe laborator LED 2250 lm, komplet	copë	170.0		
148	Pj	Prozhektor LED	copë	9.0		

149	Pj	Pajisje UPS 1200VA, 230V me kohembajtje 30min	copë	25.0		
150	Pj	Switch 24 poste	copë	2.0		
151	Pj	Router	copë	2.0		
152	Pj	Central telefonik automatik 10 linja te brendshme, 2 urbane	copë	2.0		
153	Pj	Shtylla ndricim i jashtem	copë	5.0		
		Shuma 26:				
		27. PAJISJE NGA LISTA				
154		Pompe uji me pulmon 24 l	copë	1.0		
		Shuma 27:				
155		Kondicionet 12tbu	copë	37		
Shuma						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
Bashkia Sarandë