

## PREVENTIVI PUNIMEVE

**Objekti: “F.V grirëse dhe pompa për përmirësimin e stacioneve të pompave të linjës së ujrave të ndotura Golem,ITUN Kavajë.”**

Nr.	Nr.An	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia
<b>Rehabilitimi dhe përmirësimi i stacioneve të kanalizimeve në linjën Golem-ITUN Kavajë</b>				
1	An.1	V.Grirese Q≥ 223 m3/h + suporte te giresve	cope	2
2	An.2	V.Grirese Q≥ 477 m3/h + suporte te giresve	cope	3
3	An.3	V.Grirese Q≥ 686 m3/h + suporte te giresve	cope	1
4	An.4	V.Grirese Q≥ 1277 m3/h + suporte te giresve	cope	1
5	An.5	F.V Sistemit Scada (Sistemi SCADA,kompjuter desktop bashkekohor,ruter per lidhjen e internetit,modem elektrtonik I komunikimit postqendror me pajisjet ne objekte,dhenes niveli pjezometrik ne nivelin 4-20mA me 30m kabell)	cope	1
6	An.6	V.Inverter 8kw + UPS	cope	2
7	An.7	V.Inverter 22kw + UPS	cope	2
8	An.8	V.Inverter 26kw + UPS	cope	2
9	An.9	V.Inverter 45kw + UPS	cope	3
10	An.10	F.V panel diellor 100 Vat+kontroller+bataeri 63A/or	cope	5
11	An.11	F.V. Pike ndricimi shylle,ndricues diellor Led 150W	cope	5
12	An.12	V.Gjenerator emergjence 150kw	cope	1
13	An.13	V.Pompa 22 kw	cope	2
14	An.14	V.Pompa 45 kw	cope	2
15	An.15	F.V.Rakorderi gize saracineska, kundra valvul etj	ton	3
16	2.182	F.V.Konstruksione metalike per kapaket e pusetave + tuba ajrimi	ton	3
17	An.16	V.Paranko elektrike 1000kg per ngritjen e pompave	cope	
18	2.404/ 1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re per lysterje fasa	m2	500
19	An.17	Pastrim pusi në stacionet e pompimit të UN me autobot teknologjik	op	90



<b>SHUMA</b>				
<b>FONDI REZERVE 5%</b>				
<b>SHUMA PA T.V.SH</b>				
<b>T.V.SH 20 %</b>				
<b>SHUMA ME T.V.SH ( 1 )</b>				
<b>PAISJE</b>				
20	An.18	F.Grirese $Q \geq 223$ m <sup>3</sup> /h + suportte te giresve	cope	2
21	An.19	F.Grirese $Q \geq 477$ m <sup>3</sup> /h + suportte te giresve	cope	3
22	An.20	F.Grirese $Q \geq 686$ m <sup>3</sup> /h + suportte te giresve	cope	1
23	An.21	F.Grirese $Q \geq 1277$ m <sup>3</sup> /h + suportte te giresve	cope	1
24	An.22	F.Inverter 8kw + UPS	cope	2
25	An.23	F.Inverter 22kw + UPS	cope	2
26	An.24	F.Inverter 26kw + UPS	cope	2
27	An.25	F.Inverter 45kw + UPS	cope	3
28	An.26	F.Gjenerator emergjence 150kw	cope	1
29	An.27	F.Pompa 22 kw	cope	2
30	An.28	F.Pompa 45 kw	cope	2
31	An.29	F.Paranko elektrike 1000kg per ngritjen e pompave	cope	5
<b>SHUMA ( 2 )</b>				
<b>SHUMA TOTALE (1+2)</b>				

**Shënim:** Referuar çmimeve mesatare të studimit të tregut.

