

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti:		Studim-Projektimi: Objekti: "Rruga për në Fshatin Fezaj dhe Rrugët e Brëndshme"				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PRISHJE						
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	125		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	115		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHPYLLEZIMI						
3	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	2240		
4	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	1120		
SHUMA 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
5	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3 , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3466		
6	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	125		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3466		
8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3 , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	722		
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	722		
10	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3 , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	170		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	170		
12	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3 , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	32.5		
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	32.5		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHTRRESASH						
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	185		
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5600		
16	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2800		
17	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2800		
18	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	555		

19	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	224		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
20	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2356		
21	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2356		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	112.5		
23	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	65		
24	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	328		
25	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	33.6		
26	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	6.5		
27	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	3.5		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
28	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5		
		SHUMA 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
29	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	125		
30	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	62.5		
31	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	10		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
32	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	185		
33	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	560		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
34	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	425		
		SHUMA 10:				
		11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
35	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	20		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME HEKUR BETONI 3				
36	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.5		
		SHUMA 12:				
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
37	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5		
38	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	1		
39	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	36		
		SHUMA 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				

40	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	1680		
SHUMA 14:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Objekti:		Studim-Projektimi: Objekti: "Rruga për në Fshatin Priskë"				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PRISHJE						
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	192		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	225		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	593		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITRESASH						
4	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	16645		
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	455		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8322.5		
7	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8322.5		
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	19350		
9	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1290		
10	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	585		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHPYLLEZIMI						
11	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	6600		
12	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	3300		
SHUMA 3:						
4. PUNIME GERMIMI						
13	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	19600		
14	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	255		
15	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	19600		
16	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	967		
17	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	32.5		
18	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	32.5		

19	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	665		
20	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	665		
21	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	967		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
22	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	16645		
23	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	16645		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	242		
25	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	193.5		
26	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	10		
27	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	95		
28	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	7.5		
29	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	52		
30	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	345		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
31	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	3225		
		SHUMA 7:				
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
32	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	125		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
33	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	3225		
34	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	615		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
35	3.367	Tombino me tuba betoni ø 1000, mbi shtrese betoni	m	10		
36	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	325		
37	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	162.5		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
38	3.288	F V hekur betoni i zakonshem ø > 12mm	ton	1		
		SHUMA 11:				
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
39	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	20		
40	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	2		

41	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	90		
		SHUMA 12:				
		13. B. SINJALET HORIZONTALE				
42	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	9675		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME HEKUR BETONI				
43	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.25		
		SHUMA 14:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

	Objekti:	Studim-Projektimi: Objekti: "Rruga e Fshatin Vërri"				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	292.5		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	85		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHPYLLEZIMI				
3	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	2084		
4	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	1042		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
5	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2735		
6	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	155		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2735		
8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	337		
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	337		
10	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	165		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	165		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	115		
13	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5210		

14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2605		
15	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2605		
16	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	260		
17	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	210		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2230		
19	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2230		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	99.15		
21	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	35		
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	275		
23	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	31.5		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
24	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5		
		SHUMA 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
25	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	237		
26	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	118.5		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
27	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	215		
28	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	525		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
29	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	550		
		SHUMA 10:				
		11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
30	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	22		
		SHUMA 11:				
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
31	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
32	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	1		
33	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	36		
		SHUMA 12:				
		13. B. SINJALET HORIZONTALE				
34	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	1575		
		SHUMA 13:				

