

MIRATOHET
 KRJETARI I BASHKISE
 ERISELDA SEFA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 BASHKIA LUSHNJË

PREVENTIV

Objekti: REHABILITIMI I KANALIT UJTES U-3-24 ; U-3-25/1; U-3-25/2 NE FSHATIN
 KRUTJE E POSHTEME NJESIA ADMINISTRATIVE KRUTJE, BASHKIA LUSHNJË

BASHKIA LUSHNJË

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Gmimi	Vlera
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	2992.50		
2	3.16/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m ³	m2	3939.00		
3	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateq. I-II, pa hedhje	m3	3620.00		
4	3.208	Shtrese cakulli t=10cm nakadan , perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1150.96		
5	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	2992.50		
6	3.243	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	1150.96		
7	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	3.17		
			SHUMA			
			TVSH			
			SHUMA			
			MBIKQYRJE			
			KOLAUDIM			
			SHUMA			

Preventivues: "SIRE ALB" sh.p.k
 ING. SIBJON ÇOBAN
 SIRE ALB Engineering
 191025