



**MIRATOI  
KRYETARI BASHKISE  
TONIN MARINAJ**

**PREVENTIV I PUNIMEVE**

**Objekti: Sistemim, asfaltim rruga e Dukagjinasve Omaraj**

		Gjatesia e rruges	Metra	1312.5		
<b>Nr.</b>	<b>Analiza</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>1</b>	<b>Punime Germimi</b>					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	240.0		-
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 02.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	385.0		-
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	24.0		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	409.0		-
		<b>Shuma</b>	<b>1</b>			-
<b>2</b>	<b>Riparime shtresash rrugore</b>					
1	3.205/2	Mbushje me zhavorr lumi ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm (mbushje dhe shtresa per profilim)	m2	5,800.0		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,800.0		-
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,200.0		-
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	1,820.0		-
		<b>Shuma</b>	<b>2</b>			-
<b>3</b>	<b>Punime te ndryshme</b>					
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	7.47		-
2	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m3	1.00		-
		<b>Shuma</b>	<b>3</b>			-
<b>I</b>		<b>Shuma(1-3)</b>	<b>Leke</b>			-
<b>II</b>		<b>TVSH 20 %</b>		20%		-
<b>III</b>		<b>VLERA TOTALE ( I + II )</b>	<b>Leke</b>			-

Shenim: Preventivi eshte vleresuar me cmimet e V.K.M. Nr. 216 date 13.04.2023

PROJEKTUESI  
**LENI-ING SHPK shpk**  
Ing Nikoll Paluca