

Projektuesi: "Rean 95" Shpk Tiranë

Objekti: "Rikonstruksioni i ujësjellësit Kafaraj, Çerven, Adë", Sh.A Ujësjellës Kanalizime Fier

PËRMBLEDHËSE PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | VLEFTA ME TVSH |
|-----------------------------|------|--|--------|-------|----------------|
| I | | Linja Ujësjellës Rezervuar i ujit 200 m ³ Çerven ÷ Rezerv ekz.100m ³ mbi Lagjen Trokaj Kafaraj | Lekë | 1 | |
| II | | Punime në Rezervuarin 100m ³ ekz.Trokaj | Lekë | 1 | |
| III | | Rrjeti shpërndarës lagje Trokaj e Çerven Kafaraj | Lekë | 1 | |
| IV | | Rrjeti shpërndarës lagje Hamataj fshati Kafaraj nga Rezerv 200m ³ | Lekë | 1 | |
| V | | Rrjeti shpërndarës fshati Adë | Lekë | 1 | |
| Totali I+II+III+IV+V | | | | | |

Preventivuesi:
Ing.Razije Naipi

Investitori:

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.A
Administrator
Z.PETRIT KANANI

Razije
Naipi

Digitally signed by Razije Naipi
Date: 2024.02.29 10:41

Projektuesi: Rean 95 shpk

Datë:14-02-2024

Objekti: "Rikonstruksioni i ujesjellesit Kafaraj,Çerven, Adë",Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier-
III-Rrjeti shperndares lagje Trokaj e Cerven Kafaraj

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMII PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA |
|-----|----------|---|--------|--------|
| | | 1.PUNIME DHEU | | |
| 1 | 2.15a | Germime mbushje dheu me krah per kanale Kategori IV,h=1.5m | m3 | 2220.8 |
| 2 | 2.19a | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, Kategoria IV | m3 | 3099.5 |
| 3 | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0km | m3 | 35.74 |
| | | SHUMA1: | | |
| | | 2.INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | |
| 4 | 2.491/2h | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=110mm,t=8.1mm,Pn10 | ml | 2447.3 |
| 5 | 2.491/2g | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=90mm,t=6.7mm,Pn10 | ml | 609.8 |
| 6 | 2.491/2f | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=63mm,t=4.7mm,Pn10 | ml | 536.1 |
| 7 | 2.491/2e | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=50mm,t=3.7mm,Pn10 | ml | 1687.2 |
| 8 | 2.491/2d | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=40mm,t=3.0mm,Pn10 | ml | 206 |
| 9 | 2.491/2c | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=32mm,t=2.4mm,Pn10 | ml | 72 |
| 10 | 2.491/2b | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=25mm,t=2.0mm,Pn10 | ml | 222 |
| 11 | 2.491/2a | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=20mm,t=2.0mm,Pn10 | ml | 6523 |
| 12 | 2.494/5 | Fv.saracineska bronzi Ø2"=50 mm | copë | 14 |
| 13 | 2.494/4 | Fv.saracineska bronzi Ø1 1/2"=40mm | copë | 27 |
| 14 | 2.494/3 | Fv.saracineska bronzi Ø1 1/4 " = 32mm | copë | 3 |
| 15 | 2.512/3 | Fv.Kolektor shpendares 3/4" (5+5) | copë | 12 |
| 16 | 2.512/2 | Fv.Kolektor shpendares 3/4" (4+4) | copë | 20 |
| 17 | 2.512/5 | Fv.Kolektor shpendares 1"(7+7) | copë | 17 |
| | | SHUMA2: | | |
| | | 3.PUNIME GERMIMI | | |
| 18 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2m,tokezak,kategoria III, meshk ne mjet | m3 | 3135.2 |
| | | SHUMA3: | | |
| | | 4.PRISHJE | | |
| 19 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 5.904 |
| | | SHUMA 4: | | |
| | | 5.PUNIME SHTRESASH | | |
| 20 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 1168.8 |
| | | SHUMA5: | | |

Razije
Naipi

Digitally signed by Razije Naipi
Date: 2024.02.29 10:41

| 6.ANALIZA TEKNIKE | | | | |
|--|---------|---|------|--------|
| 21 | 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri | m2 | 1168.8 |
| 22 | 3.226/1 | Shtrese asfalto betoni me granil guri kave,4cm, me makineri | m2 | 1168.8 |
| SHUMA 6: | | | | |
| 7.PUNIME HEKUR BETONI | | | | |
| 23 | 2.700 | Shtresë betoni C12/15 me zgarë hekuri | m3 | 9 |
| SHUMA 7: | | | | |
| 8.UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM | | | | |
| 24 | 2.575 | Puse kontrolli 1x1x1.5m | copë | 18 |
| SHUMA 8: | | | | |
| 9.PUNIME BETONI DHE B/A | | | | |
| 25 | 2,111 | Mure betoni C12/15 | m3 | 41.3 |
| SHUMA 9: | | | | |
| 10.ANALIZA JASHE LISTE | | | | |
| 26 | An01 | Prerje nga dy anet shtresa asfalti ekzistues | m2 | 1200 |
| 27 | An02 | Fv.saraçineske gize Ø100 PN10mm, | copë | 14 |
| 28 | An03 | Fv.Saraçineskë gize Ø80PN10mm | copë | 4 |
| 29 | An04 | Fv.Pjese çmontueseçeliku Ø100, PN10at | copë | 14 |
| 30 | An05 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø80, PN10at | copë | 4 |
| 31 | An06 | Fv.TEEPE 100Ø 125-125-110mm | copë | 2 |
| 32 | An07 | Fv.TEEPE 100Ø 110-110-90mm | copë | 14 |
| 33 | An08 | Fv.aksesore Ø100mm, PN10atm | copë | 14 |
| 34 | An09 | Fv.aksesore Ø80mm, PN10atm | copë | 4 |
| 35 | An10 | Veshje nga jashte me tulle dekorative | m2 | 91.3 |
| 36 | An11 | Veshje nga brenda me poliesterol 3cm | m2 | 46.1 |
| 37 | An12 | Fv.Mates uji+Kaseta uji individuale,për1familje | copë | 8 |
| 38 | An13 | Fv.Matesa ujiØ1/2"PN10atm kolektor kolektiv | copë | 241 |
| 39 | An14 | Fv.Fllanxha çeliku Ø100mm, PN10atm | cift | 14 |
| 40 | An15 | Fv.fllanxha celiku Ø80mmPN 10atm | cift | 4 |
| SHUMA 10: | | | | |

Preventivuesi:
Ing.Razije Naipi

Investitori:
Shoqeria Rajonale Ujesjelles
Kanalizime ShA. Fier
Administrator
Z.PetritKANANI

Datë:14-02-2024

Projektuesi:Rean95 Shpk

Objekti: "Rikonstruksioni i ujesjellesit Kafaraj, Çervën, Adë",Sh.A ujesjelles Kanalizime Fier
I-Linja Ujesjelles Rezerv uji 200m³ Çervën÷Rezerv ekz.100m³ mbi Lagjen Trokaj
Kafaraj

PREVENTIV PUNIMESH


| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA |
|-----|----------|---|--------|--------|
| | | 1.PUNIME GERMIMI | | |
| 1 | 3.101/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5m ³ ,ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV,meshk ne toke | m3 | 424.08 |
| 2 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 89.53 |
| | | SHUMA 1: | | |
| | | 2.INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | |
| 3 | 2.491/j | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=160mm, t=11.8mm,Pn10 | ml | 970 |
| | | SHUMA 2: | | |
| | | 3.PUNIME DHEU | | |
| 4 | 2.19a | Hedhje,rrafshim, mbushje dheu me krah, Kategoria IV | m3 | 315.06 |
| | | SHUMA 3: | | |
| | | 4.PUNIME SHITESASH | | |
| 5 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 354 |
| | | SHUMA 4: | | |
| | | 5.ANALIZA TEKNIKE | | |
| 6 | 3.222/2 | Shtresebinderimegranilgurkave,6cm,me makineri | m2 | 354 |
| 7 | 3.226/1 | Shtrese asfalto betoni me granil guri kave, 4 cm, me makineri | m2 | 354 |
| | | SHUMA5: | | |
| | | 6.ANALIZA JASHTE LISTE | | |
| 8 | An01 | Prerje nga dy anet shtresa asfalti ekzistues | ml | 1164 |
| 9 | An02 | Fv.Matës uji Ø150PN.10atm+flanaxha | copë | 2 |
| 10 | An03 | Fv.Matës uji Ø100,PN.10atm+flanaxh | copë | 1 |
| 11 | An04 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø150,PN10atm | copë | 2 |
| 12 | An05 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø100,PN10at | copë | 1 |
| | | SHUMA6: | | |

Preventivuesi:
Ing.Razije Naipi

Investitori:
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime ShA.Fier
Administrator Razije

Z.PetritKANANI

Naipi

Date:
2024.02.2910:41:


Datë:14-02-2024

Projektuesi: Rean 95 Shpk

Objekti: "Rikonstruksioni i ujesjellesit Kafaraj,Cerven,Ade",Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
II-Punime ne Rezervuarin100m3ekz.Trokaj

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA |
|-----|---------|--|--------|-------|
| | | 1.PUNIME DHEU | | |
| 1 | 2.1 | Germim dheu me krahe transport k dore10m, kat III | m3 | 16.42 |
| 2 | 2.19a | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV | m3 | 16.42 |
| | | SHUMA 1: | | |
| | | 2.PUNIME SHITESASH | | |
| 3 | 3.193/b | Shtrese zhavor lumit=20cm,me cilindrim | m2 | 410.7 |
| | | SHUMA 2: | | |
| | | 3.PUNIME SHPYLLEZIMI | | |
| 4 | 3.2 | Prerjebimetevoglaø~10cm | m2 | 110 |
| | | SHUMA 3: | | |
| | | 4.PUNIME NGRITJE KANTJERI | | |
| 5 | 3.837 | Rrethimi perkohshem me kollona b/a +rrjete teli | m2 | 160 |
| | | SHUMA 4: | | |
| | | 5.PUNIME HIDRO IZOLIMI DHE ÇATITË | | |
| 6 | 2.200 | Shtrese lluster cemento1:2t=20mm | m2 | 28.83 |
| | | SHUMA 5: | | |
| | | 6.PUNIME BOJATISJE | | |
| 7 | 2.404 | Boje hidroplastike | m2 | 23.4 |
| 8 | 2.404/1 | Boje hidroplastike cilesi e larte | m2 | 23.4 |
| | | SHUMA 6: | | |
| | | 7.PUNIME DYER DRITARE | | |
| 9 | 2.395/a | Dyerd/alumini me mbushje element d/a. | m2 | 1 |
| | | SHUMA 7: | | |
| | | 8.ANALIZA JASHTE LISTE | | |
| 10 | An01 | Fv.sarçineske gize Ø100 PN10, | copë | 2 |
| 11 | An02 | Fv.sarçineske gize Ø80 PN10, | copë | 1 |
| 12 | An03 | Fv.fllanxha celiku Ø100mm PN10atm | cift | 1 |
| 13 | An04 | Fv.fllanxha celiku Ø80 mm PN10atm | cift | 1 |

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA |
|-----|------|---|--------|-------|
| 14 | An05 | Fv.aksesore Ø100mm, PN10atm | copë | 2 |
| 15 | An06 | Fv.aksesore Ø80mm, PN10atm | copë | 2 |
| 16 | An07 | Fv.Matës uji Ø100 mm +flanaxha, PN.10atm | copë | 2 |
| 17 | An08 | Lyerje me rezine hidroizoluese sipërfaqet e brendshme mure +dysHEME me Elastokolor Water proofose analogmetre duar (0.6-0.8kg/m2) | m2 | 28.83 |
| | | SHUMA8: | | |

Preventivuesi:
Ing.Razije Naipi

Investitori:
Shoqëria Rajonale Ujesjelles Kanalizime ShA. Fier
Administrator
Z.PetritKANANI

Projektuesi: "Rean 95" Shpk

Datë:14-02-2024

Objekti: "Rikonstruksioni i ujesjellesit Kafaraj, Cerven, Adë", Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
 iv- Rrjeti shperndares lagje Hamataj fshati Kafaraj nga Rezerv 200 m3

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA |
|-----|----------|--|--------|---------|
| | | 1.PUNIME DHEU | | |
| 1 | 2.15a | Germime mbushje dheu me krah per kanale Kategori IV,h=1.5m | m3 | 1662.4 |
| 2 | 2.19a | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, Kategoria IV | m3 | 1225.76 |
| 3 | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0km | m3 | 10.74 |
| | | SHUMA 1: | | |
| | | 2.INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | |
| 4 | 2.491/2g | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=90mm,t=6.7mm,Pn10 | ml | 216 |
| 5 | 2.491/2f | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=63mm,t=4.7mm,Pn10 | ml | 183 |
| 6 | 2.491/2e | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=50mm,t=3.7mm,Pn10 | ml | 1108 |
| 7 | 2.491/2d | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=40mm,t=3.0mm,Pn10 | ml | 72 |
| 8 | 2.491/2c | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=32mm,t=2.4mm,Pn10 | ml | 76 |
| 9 | 2.491/2b | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=25mm,t=2.0mm,Pn10 | ml | 100 |
| 10 | 2.491/2a | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=20mm,t=2.0mm,Pn10 | ml | 3890 |
| 11 | 2.494/5 | Fv.saracineska bronzi Ø2"=50mm | copë | 3 |
| 12 | 2.494/4 | Fv.saracineska bronzi Ø1 1/2"=40mm | copë | 9 |
| 13 | 2.494/3 | Fv.saracineska bronzi Ø1 1/4"=32mm | copë | 1 |
| 14 | 2.512/5 | Fv.Kolektor shpendares 1 1/4"(7+7) | copë | 8 |
| 15 | 2.512/3 | Fv.Kolektor shpendares 3/4"(5+5) | copë | 7 |
| 16 | 2.491/j | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=160mm,t=11.8mm,Pn10 | ml | 560 |
| 17 | 2.494/6 | Fv.saracineska bronzi Ø2 1/2"=70mm | copë | 1 |
| 18 | 2.494/2 | Fv.saracineska bronzi Ø1"=25mm | copë | 14 |
| 19 | 2.512/2 | Fv.Kolektor shpendares 3/4"(4+4) | copë | 5 |
| | | SHUMA 2: | | |
| | | 3.PUNIME GERMIMI | | |
| 20 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25m ³ , ne kanale gjeresi deri 2m,toke zak, kategoria III, meshk ne mjet | m3 | 1236.5 |
| | | SHUMA 3: | | |
| | | 4.PRISHJE | | |
| 21 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 3.52 |
| | | SHUMA 4: | | |



| 5.PUNIME SHITESASH | | | | |
|---|-------------|--|------|------|
| 22 | 3.212/ b | Shtrese stabilizant=10cm | m2 | 380 |
| SHUMA 5: | | | | |
| 6.ANALIZA TEKNIKE | | | | |
| 23 | 3.222/ 2 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm, me makineri | m2 | 380 |
| 24 | 3.226/ 1 | Shtrese asfalto betoni me granil guri kave, 4cm, Me makineri | m2 | 380 |
| SHUMA 6: | | | | |
| 7.PUNIME HEKUR BETONI | | | | |
| 25 | 2.700 | Shtresë betoni C12/15 me zgarë hekuri | m3 | 2.82 |
| SHUMA 7: | | | | |
| 8.UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM | | | | |
| 26 | 2.575 | Puse kontrolli 1x1x1.5m | copë | 10 |
| SHUMA 8: | | | | |
| 9.PUNIME BETONI DHE B/A | | | | |
| 27 | 2,111 | Mure betoni C12/15 | m3 | 16.9 |
| SHUMA 9: | | | | |
| 10.ANALIZA JASHTE LISTE | | | | |
| 28 | An01 | Prerje nga dy anet shtresa asfalti ekzistues | m2 | 760 |
| 29 | An02 | Fv.saraçineske gize Ø150 PN10mm | copë | 1 |
| 30 | An03 | Fv.Tub e rakord ujesjellesi PE100Ø75x4.5mm PN.10atm | ml | 294 |
| 31 | An04 | Fv.saraçineske gize Ø100 PN10mm, | copë | 1 |
| 32 | An05 | Fv.saraçineske gize Ø80PN10mm, | copë | 1 |
| 33 | An06 | Fv.Fllanxha celiku Ø150mmPN10atm | cift | 1 |
| 34 | An07 | Fv.fllanxha celiku Ø100mmPN10atm | cift | 1 |
| 35 | An08 | Fv.Fllanxha çeliku Ø80mm,PN10atm | cift | 1 |
| 36 | An09 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø150,PN10atm | copë | 1 |
| 37 | An10 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø100,PN10atm | copë | 14 |
| 38 | An11 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø80,PN10atm | copë | 4 |
| 39 | An12 | Fv.aksesore Ø150mm,PN10atm | copë | 1 |
| 40 | An13 | Fv.aksesore Ø100mm,PN10atm | copë | 14 |
| 41 | An14 | Fv.aksesore Ø80mm,PN10atm | copë | 4 |
| 42 | An15 | Veshje nga jashte me tulle dekorative | m2 | 16.8 |
| 43 | An16 | Veshje nga brenda me poliesterol 3cm | m2 | 17.3 |
| 44 | An17 | Fv.Mates uji+Kaseta individuale, për1 familje | copë | 3 |
| 45 | An18 | Fv.Matesa uji Ø1/2"PN10atm kolektive | copë | 77 |
| SHUMA 10: | | | | |

Preventivuesi:
Ing.Razije Naipi

Investitori:
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime ShA.Fier
Administrator
Z.PetritKANANI

Naipi  Date:
2024.02.2910:41:

Projektuesi: Rean 95 Shpk

Datë:14-02-2024

Objekti: "Rikonstruksioni i ujesjellesit Kafaraj,Cerven, Adë",Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
V-Rrjeti shperndares fshati Adë

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJË SIA | SASIA |
|-----|--------------|---|---------|-------------|
| | | 1.PUNIME DHEU | | |
| 1 | 2.15a | Germime mbushje dheu me krah per kanale Kategori IV,h=1.5m | m3 | 1568.2 |
| 2 | 2.19a | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah,kat.IV | m3 | 1688.3 6 |
| 3 | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 18.34 |
| | | SHUMA 1: | | |
| | | 2.PUNIME GERMIMI | | |
| 4 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25m ³ ,ne Kanale gjeresi deri 2m,toke zak,kategoria III,me shkne mjet | m3 | 1706.7 |
| | | SHUMA 2: | | |
| | | 3.PRISHJE | | |
| 5 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 3.52 |
| | | SHUMA 3: | | |
| | | 4.PUNIME SHTRESASH | | |
| 6 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 380 |
| | | SHUMA 4: | | |
| | | 5.ANALIZA TEKNIKE | | |
| 7 | 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri | m2 | 380 |
| 8 | 3.226/1 | Shtrese asfalto betoni me granil guri kave, 4 cm, me makineri | m2 | 380 |
| | | SHUMA 5: | | |
| | | 6.PUNIME HEKUR BETONI | | |
| 9 | 2.700 | Shtresë betoni C12/15 me zgarë hekuri | m3 | 2.82 |
| | | SHUMA 6: | | |
| | | 7.UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM | | |
| 10 | 2.575 | Puse kontrolli 1x1x1.5m | copë | 10 |
| | | SHUMA 7: | | |
| | | 8.PUNIME BETONI DHE B/A | | |
| 11 | 2,111 | Mure betoni C12/15 | m3 | 24.5 |
| | | SHUMA 8: | | |
| | | 9.INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | |
| 12 | 2.491/2 h | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=110mm,t=8.1mm,Pn10 | ml | 1002 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------|-------|
| 15 | 2.491/2 e | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=50mm,t=3.7 mm, Pn10 | ml | 473 |
| 16 | 2.491/2 d | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=40mm,t=3.0 mm,Pn10 | ml | 50 |
| 17 | 2.491/2 c | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=32mm, t=2.4 mm,Pn10 | ml | 125 |
| 18 | 2.491/2 a | Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PEd=20mm,t=2.0 mm, Pn10 | ml | 3733 |
| 19 | 2.494/6 | Fv.saracineska bronzi Ø 21/2"=70mm | copë | 2 |
| 20 | 2.494/5 | Fv.saracineska bronzi Ø2"=50mm | copë | 3 |
| 21 | 2.494/4 | Fv.saracineska bronzi Ø11/2"=40mm | copë | 9 |
| 22 | 2.494/3 | Fv.saracineska bronzi Ø11/4"=32mm | copë | 1 |
| 23 | 2.494/2 | Fv.saracineska bronzi Ø1"=25mm | copë | 14 |
| 24 | 2.512/2 | Fv.Kolektor shpendares 3/4"(4+4) | copë | 6 |
| 25 | 2.512/3 | Fv.Kolektor shpendares 3/4"(5+5) | copë | 9 |
| 26 | 2.512/6 | Fv.Kolektor shpendares 11/4"(7+7) | copë | 9 |
| SHUMA 9: | | | | |
| 10.ANALIZA JAShte LISTE | | | | |
| 27 | An01 | Prerje nga dy anet shtresa asfalti ekzistues | m2 | 760 |
| 28 | An02 | Fv.saracineske gize Ø150 PN10mm | copë | 1 |
| 29 | An03 | Fv.Tuba e rakord ujesjellesi PE100Ø75x4.5mm PN.10atm | ml | 408 |
| 30 | An04 | Fv.saracineske gize Ø 100 PN10mm, | copë | 1 |
| 31 | An05 | Fv.saracineske gize Ø 80PN10mm, | copë | 1 |
| 32 | An06 | Fv.Fllanxha celiku Ø150 mmPN10atm | cift | 1 |
| 33 | An07 | Fv.fllanxha celiku Ø100 mm PN10atm | cift | 1 |
| 34 | An08 | Fv.Fllanxha çeliku Ø80 mm,PN10atm | cift | 1 |
| 35 | An09 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø 150,PN10atm | copë | 1 |
| 36 | An10 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø100,PN10atm | copë | 14 |
| 37 | An11 | Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø80,PN10atm | copë | 4 |
| 38 | An12 | Fv.aksesore Ø150mm,PN10atm | copë | 1 |
| 39 | An13 | Fv.aksesore Ø100mm,PN10atm | copë | 14 |
| 40 | An14 | Fv.aksesore Ø80mm,PN10atm | copë | 4 |
| 41 | An15 | Veshje nga jashte me tulle dekorative | m2 | 24.36 |
| 42 | An16 | Veshje nga brenda me poliesterol 3cm | m2 | 25.1 |
| 43 | An17 | Fv.Mates uji+Kaseta individuale, për1 familje | copë | 11 |
| 44 | An18 | Fv.Matesa uji Ø1/2"PN10atm kolektive | copë | 126 |
| SHUMA 10: | | | | |

Preventivuesi:

Investitori:

Ing.Razije Naipi

Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime ShA. Fier
Administrator Z.PETRIT KANANI

Naipi

Date:
2024.02.2910:41: