



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAMEZ
PREVENTIV

Objekti: Ndertim paralel me Rrugen Lidhja e Prizrenit "Paskuqan 1" B=7m , (basf= 4.5 ml+ 1x0.5 kunet+ 2x1.0 trotuar)

A					L1=	645
An.		Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I		PUNIME NE RRUGE				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	645		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	645		
3	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	290.25		
4	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m ²	2902.5		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	2902.5		
6	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m ²	2902.5		
7	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 1x4cm	m ²	2902.5		
8	2.207	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m ³	322.50		
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	5.64		
10	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	8		
11	3.558	elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	10		
12	2/426/2	Prishje mure me blloqe + transport	m ³	348.3		
13	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm	ml	1935		
14	3.934/1	Tabele sinjalistike 60-90cm	cope	6		
		SHUMA I				
II		PUNIME NE KUB				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	496		
2	3.158/5a	Transport çakelli me auto 5km	m ³	496		
3	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	248		
4	3.an/1t	F.V. Tuba I brinjezuar Ø 315	ml	620		
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m ³	40.31		
6	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	19		
		SHUMA II				
III		PUNIME NE KUN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	184		
2	3.158/5a	Transport çakelli me auto 5km	m ³	184		
3	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	92		
4	3.an/1t	F.V. Tuba I brinjezuar Ø 315	ml	460		
5	2.599	Pusete shkarkimi b/a,100 x 100 cm, h = 150 cm	cope	18		
		SHUMA III				
IV		PUNIME TROTUARE(2x1 m)				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	196.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	196.00		
3	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	109.65		
4	3.208	Shtrese çakelli T=10cm	m ²	1096.50		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=5cm	m ²	1096.50		
6	3.616/a	F.V. Bordura betoni e parapregatitur M-250 15x25 cm	ml	1290		
7	2/262/4	Beton per fiksime bordure C16/20	m ³	38.7		
8	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20	m ²	109.7		
		SHUMA IV				
VI		PUNIME PER NDRICIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA


1	, 3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	645		
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	645		
3	3.176	F.v puseta elektrike kontrolli PVC 40x40 x40	cope	25		
4	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m ³	107		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	107		
6	2.261/1	Mbushje me rere	m ³	53.5		
7	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	53.5		
		SHUMA VI				
		SHUMA A				
SHUMA E RRUGES VAZHDIM I RRUGES Lidhja e Prizrenit						
Ndertim Rruga paralel rr. Ibrahim Rugova Bathore 5 L=512 m + B=5.5 m , (basf= 4.5 ml+ bankine 2*0.5)						
						512
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	512.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	512		
3	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	230.4		
4	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m ²	2,304		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	2304		
6	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m ²	2304		
7	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 1x4cm	m ²	2304		
8	2.207	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m ³	76.80		
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	1.09955		
10	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	4		
11	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	6		
12	2/426/2	Prishje mure me blloqe + transport	m ³	68.00		
13	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm	ml	1,536		
14	3.934/1	Tabele sinjalistike 60-90cm	cope	3		
		SHUMA I				
		SHUMa 1+2				
		TVSH 20%				
		TVSH TOTALE				

Shenim: Preventivi eshte hartuar ne baze te VKM nr. 216 datë 13.04.2023

PREVENTIVUES :
Ing. Hajredin Murgu



Drejtoare Projekteve dhe Investimeve
Ing. Flora MUÇA



MIRATOI
Rakip SULI

KRYETAR

