

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PRISHJE</b>						
1	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	30		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME DHEU</b>						
2	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	650		
3	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	650		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
4	3.352	Mbushje me gur kave	m3	75		
5	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	35		
6	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	295		
7	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	90		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME ME SONDA NE URA</b>						
8	3.455	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, ( perde mbajtese).	m	668		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	350		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>						
10	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	29.5		
11	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	14.1		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
12	3.654/ 1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	70		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						