

Seriali: 066D1AE9-7D86-4656-8BE4-

BOE "MCE" SHPK & "PALMA CONSTRUCTION" SHPK

**Datë: 05-03-
2024**

"Rikonstruksion i rruges TopoJan"

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
|-----|---------|---|--------|-------|-------|--------|
| | | 1. PUNIME SHPYLLEZIMI | | | | |
| 1 | 3.4 | Preje e sistemim pemesh \varnothing 21 ~ 40 cm | copë | 30 | | |
| 2 | 3.2 | Prerje bime te vogla \varnothing ~ 10cm | m2 | 6800 | | |
| | | SHUMA 1: | | | | |
| | | 2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | |
| 3 | 3.405 | Prishje struktura prej guri | m3 | 60 | | |
| 4 | 3.405/1 | Prishje struktura prej betoni | m3 | 25 | | |
| 5 | 3.396 | Mbushje me cakell pas mureve | m3 | 1510 | | |
| 6 | 3.365 | Tombino me tuba betoni \varnothing 600, mbi shtrese betoni | m | 97 | | |
| 7 | 3.366 | Tombino me tuba betoni \varnothing 800, mbi shtrese betoni | m | 16 | | |
| 8 | 3.367 | Tombino me tuba betoni \varnothing 1000, mbi shtrese betoni | m | 6 | | |
| 9 | 3.369 | Tombino me tuba betoni \varnothing 1500, mbi shtrese betoni | m | 6 | | |
| | | SHUMA 2: | | | | |
| | | 3. PUNIME DHEU | | | | |
| 10 | 2.47/an | Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir | m3 | 1000 | | |
| 11 | 2.37/3a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km | m3 | 23817 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|------|-------|--|--|
| | | SHUMA 3: | | | | |
| | | 4. ANALIZA TEKNIKE | | | | |
| 12 | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 13566 | | |
| 13 | 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri | m2 | 13566 | | |
| | | SHUMA 4: | | | | |
| | | 5. PUNIME SHTRESASH | | | | |
| 14 | 3.164/1 b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 1600 | | |
| 15 | 3.209 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 225 | | |
| 16 | 3.212/c | Shtrese stabilizant t=15cm | m2 | 17056 | | |
| 17 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 3590 | | |
| | | SHUMA 5: | | | | |
| | | 6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | |
| 18 | 3.244 | Struktura monolite betoni C 20/25 | m3 | 1754 | | |
| 19 | 3.240 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 145 | | |
| | | SHUMA 6: | | | | |
| | | 7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE | | | | |
| 20 | 3.949 | Vizime me boje bikomponente | m2 | 900 | | |
| 21 | 3.955 | FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm | copë | 61 | | |
| | | SHUMA 7: | | | | |
| | | 8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA | | | | |
| 22 | 3.941/4 | F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte) | copë | 31 | | |
| 23 | 3.185 | F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 | ml | 1474 | | |
| | | SHUMA 8: | | | | |
| | | 9. PUNIME GERMIMI | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---|----|-------|--|--|
| 24 | 3.110/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 22817 | | |
| | | SHUMA 9: | | | | |
| | | 10. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | |
| 25 | An | Shtrese çakelli mbeturine kave t=30cm, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 17056 | | |
| | | SHUMA 10: | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | |
| Totali | | | | | | |

BOE "MCE " shpk & "Palma Construction " shpk

Investitori: Bashkia Kukes