

Shtojca 10

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti /enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Objekti: "Rrugë parcele në fshatrat e NJA Roskovec, Strum, Kuman dhe Kurjan".

PREVENTIV

Objekti: Rrugë parcele, fshati Jagodine L=870 ml ,B=3m +2*0.5 bankine				
A.Punime ne bankine				
Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
1	3.87/a	Germim per sistemim bankinash	m3	130.5
2	3.207/1	Shtrese cakelli t=10 cm	m2	261
B.Punime ne rrugen me rere bituminoze				
1	Anl	Shtrese rere bituminoze t=8 cm	m2	1600
C.Punime ne rrugen me cakull				
1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	131
2	3,212/a	Shtrese stabilizant t=5 cm	m2	1305

PREVENTIV

Objekti: Rrugë parcele, fshati Luar L=1130 ml, B=3,5 ml				
Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
A.Punime ne rrugen me cakull				
1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	210
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges	m3	70
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur oreje	m3	678

PREVENTIV

Objekti:Rruge parcele,fshati Mbers L=900 ml,B=3.5 ml					
Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	
A.Punime ne rruge					
1	3.87/b	Hapje e trasese ekzistuese	m3	810	
B.Punime ne kanal					
1	3.87/a	Germim kanali me b=2m, me eskavator	m3	540	

PREVENTIV

Objekti:Rruge parcele,fshati Vlosh L=1000 ml,B=3.5 ml					
Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	
A.Punime ne trasene e rruges					
1	3.87/b	Hapje e trasese ekzistuese	m3	900	
B.Punime ne kanal					
1	3.87/a	Germim kanali me b=2m,me eskavator	m3	600	

PREVENTIV

Objekti:Rruge parcele,Fshati Suk 1 L=1700 ml					
A.Punime ne bankine					
Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	
1	3.87/a	Germim per sistemim bankinash	m3	255	
2	3.207/1	Shtrese cakelli t=10 cm	m2	550	
B.Punime ne rrugen me cakull					
1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	510	

2	3.212/a	Shtrese stabilizant t=5 cm	m2	5100
3	Anl	Shtrese rere bituminoze t=8cm	m2	5100

PREVENTIV

Objekti:Rruge parcele,fshatrat Kurjan,Strum,Velmish L=1150+1150+1830 ml ,B=3 m

Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
A.Punime ne rrugen e fshatit Kurjan				
1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges dhe hapje traseje	m3	780
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges	m3	356
3	3.207/1	Shtrese cakelli t=10 cm	m2	3450
4	3.365	Tombino me tuba betoni d=600 mm	ml	12
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.9

B.Punime ne rrugen e fshatit Strum

1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	690
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges	m3	210
3	3.207/1	Shtrese cakelli t=10 cm	m2	2760

B.Punime ne rrugen e fshatit Velmish

1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	549
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges	m3	165
3	3.207/1	Shtrese cakelli t=10 cm	m2	4392

PREVENTIV

Objekti:Rruge parcele,Suk 2 L=820 ml B=3.5 m

Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
-----	--------	---------------------	--------	-------

A.Punime ne rruge

1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	246
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges per mbushjen e gropave	m3	100
3	3.207/1	Shtrese cakelli t=10 cm	m2	2460
4	3.212/a	Shtrese stabilizant t=5 cm	m2	2460
5	Anl	Shtrese rere bituminoze t=8 cm	m2	2460

PREVENTIV**Objekti:Rruge parcele, Kuman L=1240 ml ,B=3.1 m****A.Punime ne rrugen me rere bituminoze**

Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
1	Anl	Shtrese rere bituminoze t=8 cm ,per mbushjen e gropave	m2	1420

B.Punime ne rrugen me cakull

1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	385
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar e gropave	m3	116
3	3.212/a	Shtrese stabilizant t=5 cm	m2	1355
4	3.207.1	Shtrese cakelli t=10 cm	m2	1955

PREVENTIV**Objekti:Rruge parcele,Marinez L=1500 ml B=3 m**

Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
A.Punime ne rruge				
1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	900
2	3.164/1a	Mbushje e gropave me material te germuar	m3	300
3	3,164/1b	Mbushje me cakell e gur oreje	m3	900

PREVENTIV

Objekti:Rruge parcele,Vidhisht L=685 ml B=3 m				
Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
A.Punime ne rruge				
1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	206
2	3.164/1a	Mbushje e gropave me material te germuar	m3	100
3	3.207/1	Shtrese cakelli t=10 cm	m2	2055

PREVENTIV

Objekti:Rruge parcele,Arapaj L=720 ml B=3.5 m				
Nr.	Nr.Anl	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
A.Punime ne rruge				
1	3.87/b	Skarifikim ne trupin e rruges	m3	220
2	3.164/1a	Mbushje e gropave me material te germuar	m3	66
3	3.212/a	Shtrese stabilizant t=5 cm	m2	2160
3	Anl	Shtrese rere bituminoze t=8 cm	m2	2160

LISTA E RRUGEVE ME VLERAT PERKATESE

Nr	Emertimi
1	Rruge parcele, fshati Jagodine L=870ml,

	B=3m+2*0.5 bankine
2	Ruge parcele, fshati Luar L=1130ml, B=3ml
3	Ruge parcele, fshati Mbers L=900ml, B=3ml
4	Ruge parcele, fshati Vlosh L=1000ml, B=3ml
5	Ruge parcele, fshati Suk1 L=1700ml, B=3ml
6	Ruge parcele, fshatrat Kurjan, Strum, Velmish L=11510+1150+1830ML, B=3m
7	Ruge parcele, fshati Suk2 L=820ml, B=3ml
8	Ruge parcele, fshati Kuman L=1240ml, B=3ml
9	Ruge parcele, fshati Marinez L=1500ml, B=3ml
10	Ruge parcele, fshati Vidhishte L=685ml, B=3ml
11	Ruge parcele, fshati Arapaj L=720ml, B=3ml
	Total

