

Objekti:

Rikonstrukcion i "GALERIA E ARTEVE,;

Pallati i Kultures "Lageria"Vloree
Ing.Darjan Hudhra**PREVENTIV**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4.0		
2	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	320.0		
3	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	760.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DYER DRITARE				
4	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	18.6		
5	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	14.4		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.263	Heqje dysHEME druri (binare druri + derrase + parket)	m2	285.0		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.0		
8	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	2.0		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	19.6		
10	2.276	Shtrese parketi	m2	280.0		
11	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	15.0		
12	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	20.0		
13	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	2.5		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
14	2.566	Heqje tavani i varur me kartonxhez	m2	100.0		
15	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	170.0		
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	74.0		
17	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	870.0		
18	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	300.0		
19	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	138.0		
20	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	100.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
21	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat IV	m3	15.0		
22	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.0		

		Shuma 5:			
		6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE			
23	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	3.0	
		Shuma 6:			
		7. PUNIME BETONI DHE B/A			
24	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	8.2	
25	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	8.0	
26	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	2.0	
27	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	4.0	
28	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	6.2	
		Shuma 7:			
		8. PUNIME HEKUR BETONI			
29	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.28	
30	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.4	
31	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	3.34	
		Shuma 8:			
		9. PUNIME MURATURE TULLE			
32	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	16.0	
		Shuma 9:			
		10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE			
33	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	20.0	
34	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	18.0	
35	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	18.0	
		Shuma 10:			
		11. PUNIME BOJATISJE			
36	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1270.0	
		Shuma 11:			
		12. INSTALIME PER NDRICIM			
37	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	60.0	
38	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	200.0	
39	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	150.0	
40	2.490/g	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1.0	
41	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	copë	1.0	
42	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	12.0	
43	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	40.0	

44	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	copë	23.0		
45	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	12.0		
46	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	19.0		
47	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoeshente 40w,	copë	22.0		
48	2.469	F.V. Ndricues tip spot me llampa fluoeshente,2x18w	copë	28.0		
49	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	6.0		
50	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	3.0		
51	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	10.0		
52	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	300.0		
53	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	280.0		
54	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	180.0		
55	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	2.0		
56	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	14.0		
57	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	2.0		
58	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,ld=0.03A	copë	2.0		
59	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	4.0		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
60	4.177	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	80.0		
		Shuma 13:				
		14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
61	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	30.0		
62	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	copë	1.0		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				
63	An1	F.V plintuse MDF ,i lyer,h=10cm	ml	140.0		
64	An2	Dere tamburato me kase metalike e lyer me boje dy kanata filomur	m2	3.8		
65	An3	Ndarje jo transparente me panele me mekanizem firzamonike per erresimin e drites	ml	13.0		
66	An12	F.V Ndricues led rapid	copë	10.0		
67	An13	Percjelles elektrik I çveshur baker 1*1*25mm2	ml	20.0		

68	An14	Kreher bakri I izoluar mbrojtje Mag-Term 220v.80A	copë	6.0		
69	An15	Kabell ajror "ABC" me vet-mbajtje, ne te gjithe kabllin ; izolim XLPE AL - 0.6-1KV, 4 x 6mm ²	ml	70.0		
70	An16	FV.Kanalina metalike ne konstrukcion M	ml	46.0		
71	An17	FV.Percjellesa/Kablllo bakri 3*1.5mm ² tavani	ml	150.0		
72	An18	FV.Shine perfshire aksesoret perkates per varien e pikturave	ml	103.0		
73	An19	Fv.Shine magnetike per montimin e ndricuesve te pikturave	ml	103.0		
74	An20	Fv.Ndricues cilindrik me montim ne shine per ndricimin e pikturave	copë	103.0		
75	An7	F.V.fikse portabile zjarri	copë	6.0		
76	An5	F.V Detektor tymi	copë	10.0		
77	An21	Buton sinjalizimi zjarri	copë	2.0		
78	An8	F.V.sirena alarmi	copë	3.0		
79	An6	F.V. tabela e daljes	copë	4.0		
80	An4	F.V. kabell 2 x 0,8mm ² ,i kuq per sistemin e alarmit kunder zjarrit	ml	240.0		
81	An9	Veshje muri me panele gipsi top akustike	m ²	320.0		
82	An10	F.V.spote teatri Led 100W ,3000 K	copë	5.0		
83	An11	F.V.koka levizese Led	copë	2.0		
		Shuma 15:				
		16. PAJISJE JASHTË LISTE				
84	Pj	F.V. ashensor hidraulik me dy ndalesa	copë	1.0		
		Shuma 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje						
Totali						