

Projektuesi:

Objekti:

Datë: 01-02-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	21666.0		
2	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	21655.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4445.0		
4	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	3571.54 9065		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	42305.0		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	41530.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	35066.0		
8	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	35066.0		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.352	Mbushje me gur kave	m3	4343.0		
10	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	608.0		
11	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	124.0		

12	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	38.0		
13	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	354.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	702.526 36		
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	192.84		
16	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	100.0		
		Shuma 5:				
		6. PRISHJE				
17	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	125.0		
18	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	88.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME MURATURE GURI				
19	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	100.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
20	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton	0.8		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
21	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	11558.0		
22	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	35194.0		
		Shuma 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
23	3.942	Vijeziim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	24946.0		
24	3.946	Vijeziimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	170.0		
		Shuma 10:				

11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESHE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
25	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	310.0		
Shuma 11:						
12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
26	3.932/1	F.v. Tabela katrore normall me diagonal vertikal 60x40	copë	64.0		
27	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	48.0		
28	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	9566.0		
29	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	480.0		
30	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	574.0		
31	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	41.0		
32	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	40.0		
33	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1240.0		
Shuma 12:						
13. PUNIME SHITESASH 2						
34	2.261	Shtrese rere	m3	1635.0		
35	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	292.0		
36	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	81.0		
Shuma 13:						
14. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
37	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	395.0		
Shuma 14:						
15. PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE						
38	3.610	Puseta hyrje dalje Tombino B/A H = 2.0 m, 1.5 x 1.5 m, me kapak B/A	copë	2.0		

		Shuma 15:				
		16. PUNIME HEKUR BETONI				
39	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.74		
40	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	13.64		
		Shuma 16:				
		17. PUNIME BETONI DHE B/A				
41	2.587	Mur betoni C 20/25	m3	140.0		
		Shuma 17:				
		18. UJESJELLES E KANALIZIMI I JASHTEM				
42	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	25.0		
		Shuma 18:				
		19. ANALIZA JASHTE LISTE				
43	An	Mbushje me zhavorr (mbushje bazamenti + mbushje pas tombinos)	m3	120.0		
44	An	Pusete b/a shiu 40 x 60, h=100cm, me kapak kompozit	copë	490.0		
45	An	FV pusete betoni 50x50x80cm, me kapak gize 40x40cm	copë	27.0		
46	An	F.V Shirit sinjalizues kablo TU nen toke	ml	10025.0		
47	An	F.V. Mufta TU hermetike me rezine	copë	20.0		
48	An	F.V. Shtylle konike 7.8ml, me ndricues LED 56W eficence , perfshire te gjithe aksesoret e nevojshem dhe bazamentin e betonit.	copë	507.0		
49	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x16 mm ²	ml	5035.0		
50	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x2.5 mm ²	ml	970.0		
51	An	F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne konstruksion, 3x1.5 mm ²	ml	3600.0		
52	An	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per tokezim shtyllash, 1x16mm ²	ml	9545.0		
53	An	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø32 mm	ml	1330.0		

54	An	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø63 mm	ml	30335.0		
55	An	F.V. Panel Elektrik ndricimi I jashtem sipas vizatimit	copë	8.0		
56	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x10 mm ²	ml	2000.0		
57	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x4 mm ²	ml	850.0		
58	An	F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne konstruksion, 3x4 mm ²	ml	150.0		
59	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x6 mm ²	ml	60.0		
60	An	Grope Septike Biologjike	copë	4.0		
		Shuma 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						