



BASHKIA SELENICË

MIRATOHET
KRYETAR
Z.NERTIL BELLAJ

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI : "SISTEMIM ASFALTIM RRUGE KARBUNAR".

Investitori: Bashkia Selenicë

Nr	Nr.An	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I PUNIME PRISHJE						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	15.0		
2	3.300	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	10.0		
SHUMA I						
II PUNIME DHERASH NE RRUGE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	1,865.0		
2	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	285.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,865.0		
SHUMA II						
III PUNIME SHITESASH NE RRUGE						
1	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	12,700.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	12,700.0		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	10,140.0		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	10,140.0		
SHUMA III						
IV PUNIME VEPRA ARTI						
1	2.258	Nenshtrese zhavori(poshte murit prites,kanalit)	m ³	52.0		
2	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	57.0		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (hyrjet e banesave)	m ³	18.8		
4	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m ³	15.0		
5	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (portali ,puseta e tombinos)	m ³	46.0		
6	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	24.0		
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø800, mbi shtrese betoni	ml	6.0		
8	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	ml	6.0		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(mur prites,themeli I murit rrethues)	m ³	37.6		
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(kanal betoni)	m ³	162.2		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (kunete)	m ³	73.0		
12	An.1	Pastrimet e tombinove ekzistuese me Autobot Teknologjik dhe Makineri ndihmese dimesioni I tombinos 250mm	op	2.0		
13	An.2	Pastrimet e tombinove ekzistuese me Autobot Teknologjik dhe Makineri ndihmese dimesioni I tombinos 350mm	op	2.0		
14	An.3	Pastrimet e tombinove ekzistuese me Autobot Teknologjik dhe Makineri ndihmese dimesioni I tombinos 500mm	op	6.0		
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (portali,puseta e tombinos)	ton	2.20		
16	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm (portali,puseta e tombinos)	ton	2.43		
SHUMA IV						
V PUNIME TE NDRYSHME + SINJALISTIKA						
1	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	1,100.0		
2	2.262/4	Betonim per fiksime bordure C 16/20	m ³	41.0		
3	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm Bikomponente	ml	5,066.0		
4	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	cope	1.0		
5	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.0		
6	3.936	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	4.0		
SHUMA V						
SHUMA I - V						
T.V.SH= 20%						
SHUMA TOTALE						
						Leke

Shënim: per hartimin e preventivit eshte bazuar ne - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve"

Përgatiti: "SIRE-ALB" sh.p.k
Administratori
Ing.Renaldo KARAJ