



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA KAMEZ  
PREVENTIV

OBJEKTI : Rikualifikimi I Rrugës "Silvio Berlusconi" +Nderitim rruget "Ernest Koliçi + Sander Prosi +Qemal Stafa"

OBJEKTI : Rikualifikimi I Rrugës "Silvio Berlusconi" Frutikulture

( L = 1030 ml, B =9m, basf= 5m,2x0.5kunete, 2x1.5mtrotuar, )

A	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>I</b>						
<b>PUNIME NE RRUGE</b>						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	515		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	515		
3	3.209	Shtrese çakelli T=10cm	m <sup>2</sup>	2575		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	2575		
5	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m <sup>2</sup>	5150		
6	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 1x4cm	m <sup>2</sup>	5150		
7	2,111	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni) themel+ mure mbajtes	m <sup>3</sup>	156		
8	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 12 mm	ton	7.2		
9	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	15		
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	2		
11	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm	ml	3240		
12	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	10		
<b>SHUMA I</b>						
<b>II</b>						
<b>PUNIME NE KUB</b>						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	721		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	721		
3	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit )	ml	2020		
4	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m <sup>3</sup>	101		
5	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	68		
<b>SHUMA II</b>						
<b>III</b>						
<b>PUNIME TROTUARE( 2*1.5 m)</b>						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	154.5		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	154.5		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m <sup>3</sup>	309		
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2369		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m <sup>2</sup>	2300		
6	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	2060		
7	2.262/4	Beton per fiksime bordure C16/20	m <sup>3</sup>	61.8		
8	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	2131		
<b>SHUMA III</b>						
<b>IV</b>						
<b>PUNIME PER NDRICIMIN</b>						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	2060		
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	2060		

3	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	30		
4	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	30		
5	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	30		
6	An	F.V. morsete tre fazore +siguresa+kapak per shtyllen h=7	cope	30		
7	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	30		
8	4.131/3.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, 4x10mm2	ml	1030		
9	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	48		
10	2.548	F. V. Kontator trefazor,380V,40A	cope	2		
11	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	30		
12	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	4		
13	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
14	2.452	F.V. Kasete Metalike 36 Module	cope	1		
15	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m <sup>3</sup>	154.5		
16	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	154.5		
17	2.261	Mbushje me rere	m <sup>3</sup>	61.8		
18	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m <sup>3</sup>	92.7		
		<b>SHUMA IV</b>				
<b>V</b>		<b>PUNIME NE KUN L=310m(Skenderbeu-Onufri)</b>				
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLERA</b>
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	248		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	248		
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	152		
4	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	301		
5	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	6		
		<b>SHUMA V</b>				
<b>VI</b>		<b>PUNIME PER GJELBERIMIN</b>				
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLERA</b>
<u>1</u>	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	360.5		
		<b>SHUMA VI</b>				
					<b>SHUMA A</b>	

**OBJEKTI : Ndertim Rruga "Ernest Koliçi" Zall Mner**

**( L = 107 ml, B =4m, basf= 3.5m, 1x0.5 kunet, )**

<b>B</b>	<b>An.</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLERA</b>
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	37.45		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	37.45		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m <sup>3</sup>	44.94		
4	3.209	Shtrese çakelli T=10cm	m <sup>2</sup>	374.5		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	374.5		
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m <sup>2</sup>	374.5		
7	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	374.5		

8	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	1		
9	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ $\Phi$ 1.0 m	cope	2		
10	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor dhe anesor ) anesoret + aksi+vije zime kembesoret	ml	294		
11	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	2		
		<b>SHUMA I</b>				
<b>II</b>		<b>PUNIME NE KUB</b>				
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLERA</b>
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	37.45		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	37.45		
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	26.20		
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit )	ml	105.8		
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m <sup>3</sup>	3.32		
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	4		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>SHUMA B</b>				

**OBJEKTI : Ndertim Rruga "Sander Prosi"+rruga "Qemal Stafa" Frutikulture**

**( L1 = 210 ml, L2=190ml, B =4m, basf= 4m )**

<b>C</b>	<b>An.</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLERA</b>
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	160		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	160		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell shkembor	m <sup>3</sup>	160		
4	3.209	Shtrese cakelli T=10cm	m <sup>2</sup>	1600		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	1600		
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m <sup>2</sup>	1600		
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1600		
8	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	2		
9	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor dhe anesor ) anesoret + aksi+vije zime kembesoret	ml	800		
10	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	4		
		<b>SHUMA C</b>				
		<b>SHUMA A- C</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TVSH TOTALE</b>				

Shenim: Preventivi eshte hartuar ne baze te VKM nr.216, date 13.04.2023

**Preventivues:**

Ing. Eglantina Disha

**Drejtori P.I-se**

**Ing. Flora MUÇA**

**MIRATOC**  
**Rakip SULI**  
**KRYETAR**