

PREVENTIVI

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA FSHATI JEZULL, NJËSIA ADMINISTRATIVE RRËSHEN, BASHKIA MIRDITË
AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA MIRDITË

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLERA (lekë)
		L_{totale}=1'513m. Dega kryesore: L_{totale}=608m, L₁=310m me B₁=5.0m dhe B_{1asf}=4.0m dhe L₂=298m me B₂=4.5m e B_{2asf}=3.5m. Dega kodër Jezull L_{totale}=905m me B=4.0m dhe B_{asf}=3.0m				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (për kanale, bankinë e kasonetë)	m ³	498.50	-	-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	498.50	-	-
3	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (në trup rruge për nivelim me t _{mes} =25cm)	m ³	1,488.96	-	-
4	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	6,231.20	-	-
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	6,231.20	-	-
6	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	4,776.60	-	-
7	3.233/1	Shtrese asfallobetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	4,776.60	-	-
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kujeta e ngritje portal)	m ³	33.60	-	-
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, bankina	m ²	1,174.60	-	-
10	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	2,909.20	-	-
			1	SHUMA		-
			2	FOND REZERVË 2%		-
			3	SHUMA PA TVSH		-
			4	TVSH 20%		-
			5	SHUMA TOTALE		-

Ky preventiv bazohet në manualin e çmimeve të marrë nga e-albania (miratuar me VKM-në Nr. 216, datë 13.04.2023).
HARTUAR NË DATËN 31.05.2024.

PROJEKTUESIT

Ing. Genc Vladi

Ing. Mëhill Paçuku

Ark. Dianisa Tryci

Ing. Adenis Dedaj

Ing. Akil Ndoj