

Projektuesi: Erald-G shpk

Objekti: Rikonstruksion i kanalit te Lingajces, faza II,
fshati Rrajce, Bashkia Prrenjas

Datë: 18-01-2024

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISË
NURI BELBA

PREVENTIV PA ÇMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\phi \sim 10\text{cm}$	m2	2000.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	2225.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	7300.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
4	2.36	Dhé e ngjeshur me Tokmak elektrik	m3	2225.0		
5	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, dheu me m auto deri 8.0 km	m3	1000		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	225.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
7	2.166	F V hekur betoni periodik $\phi 6 - 10 \text{ mm}$	ton	11.748		
		Shuma 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
8	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	50.0		

		Shuma 7:				351,651.50
		8. PUNIME SHITESASH				
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1477.0		
		Shuma 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:
Erald-G shpk

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISË
NURI BELBA

Investitori:
Ministria e Bujqesise