

PREVENTIV

FAZA PROJEKT-ZBATIM

OBJEKTI : Rikonstruksion Rruga " Marin Biçikemi " (Degëzim)

Nr	Nr.An	Emertimi Punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME MBUSHJE DHE GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	250.00		
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III per nivelim pjerresi rruge	m3	85.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m3	165.00		
4	3.405	Prishje struktura guri	m3	2.30		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00		
						SHUMA 1
PUNIME PER TRUPIN E RRUGES (SISTEMIMI SHESHIT)						
1	3.164/1b	Shtrese me material shkembor(cakell/zhavorr)t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	245.20		
2	3.617	FV bordura betoni 15x25cm	ml	10.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka, rakordimi trotuarit ekzistues	m2	4.00		
4	Analize	FV pllaka kubike guri 10x10x12cm	m2	1166.00		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per kuneten, b=50cm t=15cm L=170ml	m3	12.75		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 poshte pllakave te gurit, t=10cm	m3	122.60		
7	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm(φ8/15cm)	ton	3.79		
						SHUMA 3
PUNIME PER SISTEMIN E UJRAVE TE BARDHA						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , ne kanale gjeresi deri 2m,toke e zak,kat.III,me shk.ne mjet	m3	220.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m3	220.00		
3	3.164/2t	FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	m	180.00		
4	3.An/2t	FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400mm	m	10.00		
5	Ø.342	Pusete b/a shiu 40x60,h=100cm,me kapak gize	cope	14.00		
6	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III	m3	166.00		
7	2.261	Mbushje me rere perreth tubit	m3	18.00		
						SHUMA 4
PUNIME PER SISTEMIN E UJRAVE TE ZEZA						
1	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	50.00		
2	Analize 1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	36.00		
3	2.575	FV puseta Kontrolli KUZ 1x1x1.5m	cope	6.00		
4	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , ne kanale gjeresi deri 2m,toke e zak,kat.III,me shk.ne mjet	m3	94.60		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m3	23.22		
6	2.261	Mbushje me rere perreth tubit	m3	7.74		
7	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III	m3	71.38		
8	Analize	FV Kapak pusete Gize KUZ D80cm	m3	7.00		
9	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30(mbingritje puseta ekzistuese)	m3	0.50		
						SHUMA 5

PUNIME PER LINJEN E UJESJELLESIT (MBROJTJA KUNDRA ZJARRIT)						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , ne kanale gjeresi deri 2m, toke e zak, kat. III, me shk. ne mjet	m ³	24.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m ³	24.00		
3	2.261	Mbushje me rere perreth tubit	m ³	2.40		
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III	m ³	16.80		
5	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	40.00		
6	3.243	Beton C16/20 per blloqet e betonit	m ³	0.30		
7	Analize	FV Hidrant Zjarri DN 50mm+Rakorderi	cope	2.00		
8	4.113/2	F.V. fillanxa celiku cift Pn÷16, φ25÷φ50	cope	2.00		
9	Analize	FV DI Bryl 90° DN50mm	cope	2.00		
10	Analize	FV Fllanxe Adaptor DN50mm	cope	4.00		
11	4.123/1	FV Saracanisike gize me fllanxa Me Aks Vertikal DN50mm PN16	cope	2.00		
12	Analize	FV Kuti Siperfaqesore per Saracineske	cope	2.00		
13	Analize	FV TEE Reduktuese PE EF 63x63x50mm	cope	1.00		
14	Analize	FV TEE DI 80x80x50mm	cope	1.00		
					SHUMA 6	
PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , ne kanale gjeresi deri 2m, toke e zak, kat. III, me shk ne mjet	m ³	19.60		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m ³	19.60		
3	3.169	FV shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	10.00		
4	An	FV.Ndricules rrugor II.Led-60w me aksesore	cope	10.00		
5	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	10.00		
6	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC	cope	10.00		
7	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	10.00		
8	An	FV Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	10.00		
9	An	FV Kabell FG7OR 0.6/1KV 4x6mm ²	ml	110.00		
10	An	FV Kabell FG7OR 0.6/1KV 3x1.5mm ²	ml	110.00		
11	2.519	Tub pvc D-90mm	ml	110.00		
12	2.261	Rere per shtylla dhe tubacione +kompaktesi,	m ³	0.20		
13	3.24	Beton C12/15 per inkastrim shtylle	m ³	0.10		
14	3.172	F.V kuader komandimi me santeri+fotoelement	cope	1.00		
					SHUMA 7	
PUNIME PER NDERTIMIN E RRJETIT TELEKOMUNIKACION						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , ne kanale gjeresi deri 2m, toke e zak, kat. III, me shk ne mjet	m ³	4.50		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m ³	4.50		
3	Analize	Tub pvc D-75mm	ml	120.00		
4	2.261	Mbushje me rere perreth tubit	m ³	2.00		
5	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III	m ³	3.20		
6	3.589	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret 80x80x80	cope	7.00		
					SHUMA 8	
PUNIME SINJALISTIKE						
1	3.935	F.v. Tabele rrethi "ndalim" e vogel me D = 40	cope	2.00		
2	3.934	F.v. Tabele rrethi "detyrim" e vogel me D = 40	cope	7.00		
3	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	1.00		
4	3.921	F.v. Tabele katrore e vogel me A=40	cope	4.00		
					SHUMA 9	
PUNIME GJELBERIMI DHE MOBILIM URBAN						
1	Analize	FV Kosh I vogel mbeturinash metalik per ambient te jashtem	cope	3.00		

2	Analize	FV Kosh I madh mbeturinash metalik per ambient te jashtem	cope	2.00		
3	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative (Pishe Pinus Pinea H-8m 6 cope, Bli H-6m 10cope)	cope	16.00		
4	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	40.00		
5	Analize	FV vazo betoni per lule dekorative 35x35x35cm	cope	20.00		
6	3.617	FV bordura betoni 15x25cm per gjelberimin	ml	105.00		
7	4.1	FV Konstruksione metalike te perbera per parkimin e bicikletave	ton	0.50		
8	Analize	FV stola betoni te liciduar me cimento te zeze+mbeshtetese derrase	cope	2.00		
9	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	3.50		
10	3.643	Mbjellje bari	m2	60.00		
11	AN	Punim I tokes 2 here	m2	120.00		
12	AN	FV Plehra organik (10kg/m2)	kg	600.00		
13	AN	FV Plehra kimik (3kg/m2)	kg	180.00		
14	AN	FV Hedhje humusi	kg	180.00		
				SHUMA 10		
				SHUMA 1-10		
				TVSH 20%		
				SHUMA		

Preventivoi GRAMA Shpk :
Ing.Arjola MAZARI