

MIRATOHET  
SHOQËRIA RAJONALE UK DIBËR SH.A.  
DREJTORI

Z. ERGER KOSIQI

## PREVENTIV PERMBLEDHES

Objekti: 'NDERTIM RRJET KRYESOR FURNIZIMI ME UJE I FSHATRAVE TË NJËSISË ADMINISTRATIVE  
MAQELLARE, DHE RRJET SHPËRNDARËS (FAZA 2)'

Nr.	Emertimi i Punimeve	VLERA
1	Preventiv -1 NDERTIM KAPTAZHI 'KRASTA E KUQE'	
2	Preventiv -2 NDERTIM I TUBACIONEVE TE REJA	
3	Preventiv -3 REHABILITIM REZERVUAR V=1000 M³ MAQELLARE	
4	Preventiv -4 REHABILITIM REZERVUARI STACIONI I POMPAVE	
5	Preventiv -5 REHABILITIM REZERVUARI PODGORCE	
6	Preventiv -6 REHABILITIM REZERVUARET VOJNIK/FUSHE E VOGEL / KOVASHICE	
7	Preventiv -7 REHABILITIM REZERVUAR BLLATE E POSHTME/BLLADE E EPERME/ MAJTARE	
8	Preventiv -8 NDERTIM I DHOMES SE ROJES	
9	Preventiv -9 NDERTIM I DHOMES SE KLORIT	
10	Preventiv (10-19) INSTALIM HIDRANTE	
	<b>SHUMA TOTALE (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)</b>	
	FONDI REZERVE 5%	
	<b>SHUMA</b>	
	T.V.SH. 20 %	
	<b>SHUMA TOTALE A</b>	
11	Preventiv-20 Preventiv Makineri Dhe Pajisje	
	<b>SHUMA TOTALE (A+Preventiv 11)</b>	

**PREVENTIVUAR:**

"ERALD-G"shpk

Ing. Gëzim ISLAMI

Projektuesi: "ERALD-G" SHPK  
 Objekti: PREVENTIV 1 \_ NDERTIM KAPTAZHI KRASTA E KUQE (NDERTIM RRJET KRYESOR)

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>							
1	3.70/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkemb i bute, me h= 4.5 m, me makineri, prani uji	m3	295			
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	590			
3	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m2	712			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME DHEU</b>							
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	304			
5	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	37			
6	2.37/5 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1550			
7	2.48/a n	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	400			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>							
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	42			
9	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	62			
10	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	60			
11	3.401/ 2	Gjeotekstil me gramature 500 g/m2	m2	220			
12	3.352	Mbushje me gur kave	m3	3.6			
13	3.396/ 2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	21			
14	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	17			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
15	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	120			
16	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	25			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>5. PUNIME SHITESASH 2</b>							
17	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7.7			
18	2.262/ 1	Shtrese betoni C 7/10	m3	3.2			
19	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.3			
<b>SHUMA 5:</b>							
<b>6. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>							
20	3.497/ b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	40			
<b>SHUMA 6:</b>							
<b>7. PUNIME BETONI DHE B/A</b>							
21	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	27			
<b>SHUMA 7:</b>							
<b>8. PUNIME NGRITJE KANTJERI</b>							
22	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	720			
<b>SHUMA 8:</b>							
<b>9. PUNIME DYER DRITARE</b>							
23	2.390/ 1	F.V dyer metalike llamarine	m2	4			
24	2.390/ 1	F.V dyer metalike llamarine	m2	2.4			
<b>SHUMA 9:</b>							
<b>10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>							
25	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	41			
<b>SHUMA 10:</b>							
<b>11. PUNIME SHITESASH</b>							
26	3.212/ c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1880			
27	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1880			
<b>SHUMA 11:</b>							
<b>12. PUNIME TE NDRYSHME</b>							
28	3.628	Lluster cimento 2 cm 1: 2	m2	29			

29	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	47		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
30	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kmpatave b/a.	ml	26		
31	3.924/ 1	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	copë	1		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
32	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	4.4		
33	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.3		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
34	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	4		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
35	4.62	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.091		
36	4.60	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.91		
37	4.123/ 9	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ300	copë	3		
38	4.125/ 2	F.V. ventila celiku me flanaxha , Pn25 bar, φ50	copë	1		
39	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.028		
40	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.045		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. ANALIZA TEKNIKE</b>				
41	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1880		
42	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1880		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
43	An1	F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-250mm	copë	3		
44	An2	F.V.Flap Valve (valvul moskthimi instaluar ne tubacion shkarkimi DN250mm)	copë	1		
45	An3	Nivel mates	copë	1		
46	An4	Perzierje cakell - zhavorr	m3	15		
		<b>SHUMA 18:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Preventivuesi: Ing.Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SHPK  
 Objekti: Preventiv 2 \_ NDERTIM I TUBACIONEVE TE REJA (NDERTIM RRJET KRYESOR FURNIZIMI ME

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>							
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3934			
2	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	1300			
3	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	1120			
4	3.68/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkemb i bute, me h= 2.5 m, me makineri, e zakonshme	m3	1040			
5	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	651			
6	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	2176			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH</b>							
7	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5251			
8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3260			
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3260			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>							
10	3.5	Preje e sistemim pemesh ø 41 ~ 75 cm	copë	10			
11	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	####			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. PRISHJE</b>							
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	94			
13	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.2			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>5. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
14	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	94			
<b>SHUMA 5:</b>							
<b>6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>							
15	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	0.2			
16	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	62			
<b>SHUMA 6:</b>							
<b>7. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
17	4.60/1	F.V. tuba celiku ø>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	9.59			
18	4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø50	copë	8			
19	4.61	F.V. pjese speciale celiku ø=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.1325			
20	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha , ø100	copë	5			
21	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø100	copë	14			
22	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø50	copë	41			
23	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø200	copë	2			
24	4.60/1	F.V. tuba celiku ø>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	1			
<b>SHUMA 7:</b>							
<b>8. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>							
25	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	2			
26	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	0.03			
27	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.13			
<b>SHUMA 8:</b>							
<b>9. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>							

28	4.141/ a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	11060		
29	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.15		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
30	2.336	Pusetete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	6		
31	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	16		
32	2.576	Puse kont 1.25x1.25x1,5m	copë	7		
33	2.584	Puse kont 1.75x1.75x1,5m	copë	5		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>				
34	3.497/ b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	2.62		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
35	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	2.5		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME NGRITJE KANTJERI</b>				
36	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	43		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. PUNIME DYER DRITARE</b>				
37	2.390/ 1	F.V dyer metalike llamarine	m2	4		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. ANALIZA TEKNIKE</b>				
38	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3425		
39	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3425		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. PUNIME DHEU</b>				
40	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	2172		
41	2.37/1 a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	2507		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
42	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	188.8		
43	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	1814		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
44	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	2600		
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
45	An1	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-250mm (drenazh pusetash)	ml	50		
46	An2	F.V.Adaptor Dj-110mm	copë	12		
47	An3	F.V.Flanxha adaptori Dj-110mm	copë	12		
48	An4	F.V.Manikota E.F.Dj-110mm	copë	13		
49	An5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø110 mm PN 25	ml	516		
50	An6	F.V.Xhunto çmontimi Pn25 DN-150mm	copë	1		
51	An7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn25 bar, φ150	copë	1		
52	An8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø110 mm PN 16	ml	875		
53	An9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø90 mm PN 10	ml	150		
54	An10	F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm PN25	copë	1		
55	An11	F.V.Tee E.F.PN25 Dj-110x110x110mm	copë	1		
56	An12	F.V.Ujemates me flanaxha DN-100mm PN25	copë	3		
57	An13	F.V.Galexhant me flanaxha DN-100mm ne hyrje te pusetes	copë	1		
58	An14	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-125mm	ml	2642		
59	An15	F.V.Tee E.F.PN16 Dj-125x110x125mm	copë	1		
60	An16	Fasheta metalike e gomuar	copë	4		
61	An17	Shpëlarje tubacione ekzistuese rrjetit shperndares	op	120		
62	An18	Testimi I rrjetit ekzistues te ujesjellesit permes metodes se presionit hidrostatik	op	240		
63	An19	Marrje mostrash dhe analize e cilesise se ujit te pijshem ne rrjetin e shperndarjes, gjate vendosjes ne funksion	copë	11		
64	An20	Rikonstruksion puseta ujesjellesi (pastrim pusete, riparim kapaku)	copë	80		
65	An21	F.V.Saracineska Gize PN16 DN-80mm	copë	80		
66	An22	F.V.Saracineska Gize Pn16 DN-150mm	copë	20		
67	An23	Prejre asfalti	ml	360		

68	An24	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-225mm	ml	50			
69	An25	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-200mm	ml	30			
70	An26	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-160mm	ml	50			
71	An27	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Dj-140 mm PN 10	ml	50			
72	An28	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Dj-110 mm PN 10	ml	200			
73	An29	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-90mm	ml	300			
74	An30	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN10 Dj-75mm	ml	400			
75	An31	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Dj-63mm PN 10	ml	500			
76	An32	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Dj-50 mm PN 10	ml	600			
77	An33	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Dj-40 mm PN 10	ml	500			
78	An34	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100-RC Dj-32mm PN10	ml	2000			
79	An35	F.V.Tee Ef Dj-40x20x40mm	copë	500			
80	An36	F.V.Tee E.F.Dj-32x20x32mm	copë	300			
81	An37	F.V.Tee E.F.Dj-25x20x25mm	copë	214			
82	An38	F.V.Stafe ef D-50mm x 20mm	copë	600			
83	An39	F.V.Tee E.F.Dj-20x20x20mm	copë	200			
84	An40	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100-RC PN16 Dj-20mm	ml	9070			
85	An41	Termoizolim tub.me lesh xhami (tubacione lidhjeve+ujematesin)	m3	27			
86	An42	F.V.Rakord transmisioni E.F -xing 20 x1/2" (femër)	copë	1814			
87	An43	F.V.Puseta plastike per ujemates	copë	1814			
88	An44	Mbushje me çakëll të fraksionuar kasete matesi	m3	83.4			
89	An45	F.V Mates uji Multijet, me fushe te thate, DN Ø 1/2" PN16 , prurje nominale Q3 = nga 2,5 deri ne 25 m3/ore	copë	1814			
90	An46	F.V. tuba celiku φ+200 te h/izoluar ne fabrike , per ujesjellsa te jashtem	ton	167.83			
91	An47	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn25 bar, φ50	copë	6			
92	An48	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn25 bar, φ100	copë	6			
<b>SHUMA 19:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing.Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 3 \_ REZERVUAR V=1000M3 MAQELLARE(NDERTIM RRJET KRYESOR FURNIZIMI)

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1752			
		<b>SHUMA 1:</b>					
		<b>2. PRISHJE</b>					
2	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	166			
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	15			
4	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	15			
		<b>SHUMA 2:</b>					
		<b>3. PUNIME GERMIMI</b>					
5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	68			
6	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	68			
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	43.2			
8	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	2.8			
9	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	16.8			
10	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	6			
		<b>SHUMA 3:</b>					
		<b>4. PUNIME SHTRESASH 2</b>					
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	60			
12	2.261	Shtrese rere	m3	12			
13	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	25			
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.98			
15	2.261	Shtrese rere	m3	4			
		<b>SHUMA 4:</b>					
		<b>5. PUNIME BETONI DHE B/A</b>					
16	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	60			
17	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	3.64			
18	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	2			
		<b>SHUMA 5:</b>					
		<b>6. PUNIME BOJATISJE</b>					
19	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	7			
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	45			
21	2.404	Boje hidroplastike	m2	33			
		<b>SHUMA 6:</b>					
		<b>7. INSTALIME PER NDRICIM</b>					
22	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120			
23	2.463	F.V. Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	copë	7			
24	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2			
25	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7			
26	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2			
27	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4			
28	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	2			
29	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	1			
30	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	2			
31	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	copë	1			
32	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	1			
		<b>SHUMA 7:</b>					
		<b>8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>					

33	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	7		
34	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	7		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
35	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	3.5		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME DHEU</b>				
36	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	30.72		
37	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	10.8		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
38	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	14		
39	629-630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2	45		
40	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	25		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
41	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	15		
42	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	1		
43	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	367		
44	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	84		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME DYER DRITARE</b>				
45	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	1.2		
46	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	1.64		
47	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	2		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. GAZ E NAFTAESJELLES</b>				
48	4.142/1.1	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	50		
49	4.142/1.15	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	20		
50	4.133/3.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	10		
51	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.01		
52	4.62	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1		
53	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ50	copë	1		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
54	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.4		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI</b>				
55	3.548	Shtirrije e terheqje 3 fije teli (percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 25m/m <sup>2</sup>	km	0.2		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
56	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	1		
57	2.584	Puse kont 1.75x1.75x1,5m	copë	1		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
58	An1	Prishje rrethim ekzistues	ml	166		
59	An2	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro.terthor+horizontal+koll 60x8mm)	m2	308		
60	An3	Pastrim rezervuari ne brendesi nga mbeturina	m2	300		
61	An4	F.V.Adaptor Dj-110mm	copë	2		
62	An5	F.V.Flanxha adaptori Dj-110mm	copë	2		
63	An6	F.V.Manikota E.F.Dj-110mm	copë	2		
64	An7	F.V. Valvul limitues prurjes (globe valve DN100mm Pn25 bar)	copë	1		
65	An8	F.V.Ujemates me flanaxha DN-100mm PN25	copë	3		
66	An9	F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm PN25	copë	1		
67	An10	F.V.Xhunto çmontimi Pn25 DN-150mm	copë	1		
68	An11	F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-250mm	copë	5		
69	An12	F.V.Ujemates me flanaxha DN250mm PN16	copë	5		
70	An13	F.V. Tee PVC-U DN-20mm PN16 me ngjitje	copë	1		
71	An14	F.V. Saracineske PVC-U DN20mm	copë	2		



72	An15	F.V.Tub PVC-U gri Dj-20mm PN16	ml	40			
73	An16	F.V. Saracineska Gize me flanaxha, Pn25 bar, φ150	copë	2			
74	An17	F.V.Ujemates me flanaxha DN-150mm PN25	copë	2			
75	An18	F.V.Saracineska flutur PN16 Pn16 DN-250mm	copë	5			
76	An19	Valvul moskthimi (flap valve DN250mm instaluar ne shkarkuesit fundor te rezervuarit)	copë	2			
<b>SHUMA 18:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sh.a

Projektuesi: "ERALD-G" SH,P,K  
 Objekti: Preventiv 4 \_ REZERUVUARET TE STACIONI I POMPAVE (NDERTIM RRJET KRYESOR

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>							
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1575			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>							
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	50			
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	50			
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	43.2			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	20			
6	2.261	Shtrese rere	m3	12			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. PUNIME BETONI DHE B/A</b>							
7	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	44			
8	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	3.64			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>5. PUNIME BOJATISJE</b>							
9	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	7			
<b>SHUMA 5:</b>							
<b>6. INSTALIME PER NDRICIM</b>							
10	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	120			
11	2.463	F.V. Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	copë	7			
12	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2			
13	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7			
14	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2			
<b>SHUMA 6:</b>							
<b>7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>							
15	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	7			
16	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	7			
<b>SHUMA 7:</b>							
<b>8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
17	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	3.5			
<b>SHUMA 8:</b>							
<b>9. PUNIME DHEU</b>							
18	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	30.72			
<b>SHUMA 9:</b>							
<b>10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>							
19	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	200			
<b>SHUMA 10:</b>							
<b>11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>							
20	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.082			
<b>SHUMA 11:</b>							
<b>12. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
21	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	copë	10			
22	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	copë	4			
23	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.07			
24	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.245			
<b>SHUMA 12:</b>							
<b>13. ANALIZA JAShte LISTE</b>							
25	An1	Prishje rrethim ekzistues	ml	125			

26	An2	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro.terthor+horizontal+koll 60x8mm)	m2	229		
27	An3	Pastrim rezervuari dhe puseta ne brendesi nga mbeturinat	m2	140		
28	An4	F.V.Ujemates me flanaxha DN-80mm PN16	copë	6		
29	An5	F.V.Ujemates me flanaxha DN-100mm PN16	copë	4		
30	An6	Kapak Gize Ø600mm klasa D400 (4 cop)	kg	204		
31	An7	Galexhant me flanaxha DN-80mm ne hyrje te rezervuarit	copë	4		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sh.a

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 5 \_ REZERVUARI PODGORC (NDERTIM RRJET KRYESOR FURNIZIMI ME UJE I

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>							
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	504			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>							
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	45			
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	45			
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	18			
5	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	2.8			
6	3.70/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkemb i bute, me h= 4.5 m, me makineri, prani uji	m3	15			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	18			
8	2.261	Shtrese rere	m3	5			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. PUNIME BETONI DHE B/A</b>							
9	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	40			
10	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	2.08			
11	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	2			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>5. PUNIME BOJATISJE</b>							
12	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	7			
<b>SHUMA 5:</b>							
<b>6. INSTALIME PER NDRICIM</b>							
13	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50			
14	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	50			
15	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2			
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4			
17	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2			
<b>SHUMA 6:</b>							
<b>7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>							
18	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	4			
19	3.169	F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm	copë	4			
<b>SHUMA 7:</b>							
<b>8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
20	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	2			
<b>SHUMA 8:</b>							
<b>9. PUNIME DHEU</b>							
21	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	12.8			
<b>SHUMA 9:</b>							
<b>10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>							
22	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	120			
<b>SHUMA 10:</b>							
<b>11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>							
23	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.042			
24	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.33			
<b>SHUMA 11:</b>							
<b>12. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQEJE TELI</b>							
25	3.548	Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 25m/m <sup>2</sup>	km	0.5			
<b>SHUMA 12:</b>							
<b>13. GAZ E NAFTESJELLES</b>							

26	4.123/ 1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ50	copë	3		
27	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ±200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.498		
28	4.123/ 4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	copë	4		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM</b>						
29	2.584/ 2	Puse kontrolli 2x2x1,5m	copë	1		
<b>SHUMA 14:</b>						
<b>15. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
30	An1	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro.terthor+horizontal+koll 60x8mm)	m2	213		
31	An2	Pastrim rezervuari dhe puseta ne brendesi nga mbeturinat	m2	40		
32	An3	Kapak Gize Ø600mm klasa D400 (1 cop)	kg	51		
33	An4	F.V.Ujemates me flanaxha DN-80mm PN16	copë	2		
34	An5	F.V.Ujemates me flanaxha DN-50mm PN16	copë	3		
35	An6	F.V.Galexhant me flanaxha DN-50mm ne hyrje te rezervuarit	copë	2		
36	An7	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ80 (Flap valve instaluar ne tubacionin e shkarkimit)	copë	1		
37	An8	F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-90mm	copë	1		
38	An9	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	1		
39	An10	F.V.Flanxha adaptori Dj-90mm	copë	1		
40	An11	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 RC Ø90 mm PN 10	ml	10		
<b>SHUMA 15:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sh.a

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 6 \_ REZERUVARI VOJNIK/FUSH E VOGEL / KOVASHICE (NDERTIM RRJET)

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	82			
		<b>SHUMA 1:</b>					
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>					
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	53.2			
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	53			
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	29.52			
5	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	3.5			
		<b>SHUMA 2:</b>					
		<b>3. PUNIME SHITRESASH 2</b>					
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	21.28			
7	2.261	Shtrese rere	m3	8.2			
		<b>SHUMA 3:</b>					
		<b>4. PUNIME BETONI DHE B/A</b>					
8	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	47.88			
9	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	2.6			
10	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	3			
		<b>SHUMA 4:</b>					
		<b>5. PUNIME BOJATISJE</b>					
11	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	7			
		<b>SHUMA 5:</b>					
		<b>6. INSTALIME PER NDRICIM</b>					
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	5			
13	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	5			
14	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2			
15	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	5			
16	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2			
		<b>SHUMA 6:</b>					
		<b>7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>					
17	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	5			
18	3.169	F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm	copë	5			
		<b>SHUMA 7:</b>					
		<b>8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>					
19	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	2.5			
		<b>SHUMA 8:</b>					
		<b>9. PUNIME DHEU</b>					
20	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	20.992			
		<b>SHUMA 9:</b>					
		<b>10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>					
21	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.6			
22	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.124			
		<b>SHUMA 10:</b>					
		<b>11. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI</b>					
23	3.548	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 25m/m <sup>2</sup>	km	0.67			
		<b>SHUMA 11:</b>					
		<b>12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>					
24	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	1045			
		<b>SHUMA 12:</b>					
		<b>13. GAZ E NAFTESJELLES</b>					
25	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	copë	6			

26	4.123/ 4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi$ 100	copë	15			
27	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1.5			
<b>SHUMA 13:</b>							
<b>14. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
28	An1	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro.terthor+horizontal+koll 60x8mm)	m2	247			
29	An2	Pastrim rezervuari dhe puseta ne brendesi nga mbeturinat	m2	241			
30	An3	F.V.Ujemates me flanaxha DN-100mm PN16	copë	15			
31	An4	F.V.Galexhant me flanaxha DN-80mm ne hyrje te rezervuarit	copë	6			
32	An5	Kapak Gize $\varnothing$ 600mm klasa D400 (6 cop)	kg	306			
<b>SHUMA 14:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sh.a

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 7 \_ REZERUVARI BLLADE E POSHTME/BLLADE E EPERME/MAJTARE (NDERTIM)

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>							
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1700			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>							
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	67			
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	67			
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	29.52			
5	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	3.5			
6	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	29.4			
7	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	10.5			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	26.4			
9	2.261	Shtrese rere	m3	8.2			
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.47			
11	2.261	Shtrese rere	m3	7			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. PUNIME BETONI DHE B/A</b>							
12	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	60.12			
13	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	3.64			
14	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	3			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>5. PUNIME BOJATISJE</b>							
15	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	7			
<b>SHUMA 5:</b>							
<b>6. INSTALIME PER NDRICIM</b>							
16	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	82			
17	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	7			
18	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2			
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7			
20	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2			
<b>SHUMA 6:</b>							
<b>7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>							
21	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	7			
22	3.169	F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm	copë	7			
<b>SHUMA 7:</b>							
<b>8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
23	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	3.5			
<b>SHUMA 8:</b>							
<b>9. PUNIME DHEU</b>							
24	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	20.992			
25	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3, shkarkimi ne auto	m3	1			
26	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	18.9			
<b>SHUMA 9:</b>							
<b>10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>							
27	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.6			
28	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.124			
<b>SHUMA 10:</b>							
<b>11. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI</b>							



29	3.548	Shtirirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 25m/m <sup>2</sup>	km	0.67			
<b>SHUMA 11:</b>							
<b>12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>							
30	2.196/ c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	550			
<b>SHUMA 12:</b>							
<b>13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>							
31	2.576/ 2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	1			
<b>SHUMA 13:</b>							
<b>14. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
32	4.123/ 4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	copë	12			
33	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1.504			
<b>SHUMA 14:</b>							
<b>15. ANALIZA JASHE LISTE</b>							
34	An1	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro.terthor+horizontal+koll 60x8mm)	m2	306.5			
35	An2	Pastrim rezervuari dhe puseta ne brendesi nga mbeturinat	m2	288			
36	An3	F.V.Ujemates me flanaxha DN-100mm PN16	copë	6			
37	An4	F.V.Galexhant me flanaxha DN-80mm ne hyrje te rezervuarit	copë	6			
38	An5	F.V. Tee PVC-U DN-20mm PN16 me ngjitje	copë	1			
39	An6	F.V. Saracineske PVC-U DN20mm	copë	2			
40	An7	F.V.Tub PVC-U gri Dj-20mm PN16	ml	70			
41	An8	Kapak Gize Ø600mm klasa D400 (6 cop)	kg	306			
42	An9	F.V.Manikote E.F.PN16 Dj-90mm	copë	4			
43	An10	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	4			
44	An11	F.V.Flanxha adaptor Dj-90mm	copë	4			
45	An13	F.V. Kundravalvul DN-20mm	copë	2			
<b>SHUMA 15:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sh.a

Projektuesi: "ERALD-G" SHPK  
 Objekti: PREVENTIV 8 \_ NDERTIM I DHOMES SE ROJES (NDERTIM RRJET KRYESOR FURNIZIMI ME

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>							
1	3.68/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkemb i bute, me h= 2.5 m, me makineri, e zakonshme	m3	24			
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	6			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>							
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	20			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. PUNIME BETONI DHE B/A</b>							
4	114	Plinta e bazamente b/a monolite C12/15	m3	2			
5	2.157	Soleta te parapergatitura me tulla me 6 vrime C 16/20, h = 16 cm	m2	18			
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.16			
7	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	1			
8	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	0.75			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. PUNIME SHITESASH 2</b>							
9	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	3.13			
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3.46			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>5. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>							
11	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	9			
<b>SHUMA 5:</b>							
<b>6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>							
12	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	16			
13	2.605	Suvatim me llaç-çimento	m2	64			
14	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	42			
<b>SHUMA 6:</b>							
<b>7. PUNIME DYER DRITARE</b>							
15	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	3.4			
16	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	2.7			
<b>SHUMA 7:</b>							
<b>8. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>							
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.046			
18	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.015			
19	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.22			
20	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.035			
<b>SHUMA 8:</b>							
<b>9. PUNIME MURATURE TULLE</b>							
21	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	11.06			
<b>SHUMA 9:</b>							
<b>10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>							
22	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	1			
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikale me llamarine xingat Ø 100	ml	7			
<b>SHUMA 10:</b>							
<b>11. PUNIME BOJATISJE</b>							
24	2.404	Boje hidroplastike	m2	106			
<b>SHUMA 11:</b>							
<b>12. PUNIME DHEU</b>							
25	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	30			
<b>SHUMA 12:</b>							
<b>13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
26	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	5			
27	2.504	F.V WC allaturka	copë	1			
28	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1			

29	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	1		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>14. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
30	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	1		
31	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2		
32	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	copë	1		
33	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
34	2.461	F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	copë	1		
35	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	1		
36	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	2		
37	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	copë	3		
38	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	5		
39	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	90		
40	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	10		
41	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	30		
<b>SHUMA 14:</b>						
<b>15. GAZ E NAFTESJELLES</b>						
42	4.142/3.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	50		
43	4.142/2.15	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	10		
44	4.142/3.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	40		
45	4.142/2.1	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	m	15		
46	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.1		
<b>SHUMA 15:</b>						
<b>16. ANALIZA JAShte LISTE</b>						
47	An1	Hidroizolim me praimer bituminoz+1 shtrese leter katrama, cilesia I 4mm+1shtrese leter katrama, cilesia I 4.5kg granil	m2	18		
48	An2	F.V.Tub i brinjezuar HDPE SN8 Dj-200mm	ml	5		
49	An3	F.V.Tub PVC Dj-50mm	ml	2		
50	An4	F.V.Tee Pe Dj-20mm me kompresion	copë	1		
51	An5	F.V.Rakorderi D-20x1/2"	copë	2		
52	An6	F.V.Pusetete me sifon 50x50x100cm	copë	1		
53	An7	Grope septike v=4.5m3	copë	1		
54	An8	Sinjalizues faze	copë	3		
<b>SHUMA 16:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Preventivuesi: Ing.Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SHPK  
 Objekti: PREVENTIV 9 \_ NDERTIM I DHOMES SE KLORIT (NDERTIM RRJET KRYESOR FURNIZIMI ME

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>					
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	100			
		<b>SHUMA 1:</b>					
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>					
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15			
		<b>SHUMA 2:</b>					
		<b>3. PUNIME DHEU</b>					
3	2.37/5 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3			
4	2.190	Hedhje, mbushje ngjeshje dheu të gërmuar, në kanal, tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	6.3			
		<b>SHUMA 3:</b>					
		<b>4. PUNIME SHITRESASH 2</b>					
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.5			
6	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12.5			
7	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	38.5			
8	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	40			
		<b>SHUMA 4:</b>					
		<b>5. PUNIME BETONI DHE B/A</b>					
9	2.262/ 4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	12.5			
		<b>SHUMA 5:</b>					
		<b>6. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>					
10	1.28/1	Beton C12/15 (Me cakell)	m3	7			
11	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	12.5			
12	1.2/p	Prodhim gur lumi	m3	1			
		<b>SHUMA 6:</b>					
		<b>7. PUNIME HEKUR BETONI</b>					
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
14	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.1			
		<b>SHUMA 7:</b>					
		<b>8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>					
15	2.491/ b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	10			
16	2.491/ d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	25			
17	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1			
18	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	1			
		<b>SHUMA 8:</b>					
		<b>9. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>					
19	4.141/ a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	50			
		<b>SHUMA 9:</b>					
		<b>10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>					
20	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	14			
21	2.196/ c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	75			
22	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	3.2			
23	2.206/ b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	copë	1			
		<b>SHUMA 10:</b>					
		<b>11. PUNIME SHITRESASH</b>					
24	3.212/ d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	15			
		<b>SHUMA 11:</b>					
		<b>12. PUNIME TE NDRYSHME</b>					
25	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	22			
		<b>SHUMA 12:</b>					
		<b>13. PUNIME MURATURE TULLE</b>					
26	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	8			
		<b>SHUMA 13:</b>					

<b>14. PUNIME BOJATISJE</b>					
27	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	15	
<b>SHUMA 14:</b>					
<b>15. PUNIME DYER DRITARE</b>					
28	2.390/ 1	F.V dyer metalike llamarine	m2	6	
29	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6	
<b>SHUMA 15:</b>					
<b>16. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>					
30	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m2	65	
<b>SHUMA 16:</b>					
<b>17. GAZ E NAFTESJELLES</b>					
31	4.149/ 2	F.V. percjellësa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2	km	0.03	
32	4.149/ 3	F.V. percjellësa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2	km	0.03	
33	4.155/ 3	F.V. siguresa t/ulet	copë	1	
34	4.155/ c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	copë	2	
35	4.155/ b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	copë	1	
<b>SHUMA 17:</b>					
<b>18. ANALIZA JASHTË LISTE</b>					
36	An1	Tuba mbrojtës HDPE, OD63 ( per tube, OD 25)	ml	1	
37	An2	Tuba mbrojtës HDPE, OD90 ( per tube, OD40)	ml	1	
38	An3	Tuba mbrojtës HDPE, OD110 ( per tube, OD 50)	ml	1	
39	An4	Tuba PVC perfshi rakorderi	ml	15	
40	An5	Pusetë Neutralizimi, Polipropilen, thellesi me te vogel se 1.5 m , OD 125/25	copë	1	
41	An6	Dritare, dyer, metalike (50 x 30 cm,rrjeta per dritare ( 1x1 mm))	copë	2	
42	An7	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 20	ml	10	
43	An8	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 40	ml	10	
44	An9	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 50	ml	5	
45	An10	Kyc 2mx80cmx30cm	ml	1	
46	An11	Set veshje mbrojtëse	copë	2	
47	An12	Set i pajisjeve te sigurise	copë	2	
48	An13	Pajisje per njesi dozimi klorig	copë	1	
<b>SHUMA 18:</b>					
<b>Shuma Analiza</b>					
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>					
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>					
<b>Shuma TVSH (20%)</b>					
<b>Shuma me TVSH</b>					
<b>Totali</b>					

Preventivuesi: Ing.Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 10 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES MAQELLARE

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi=200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.006			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi 50$	copë	6			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	30			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing 50$ mm	copë	6			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	6			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	6			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 11 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES BLLATE E

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi=200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.004			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi 50$	copë	4			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.8			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	20			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing 50$ mm	copë	4			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	4			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	4			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 12 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES BLLATE E

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.002			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi$ 50	copë	2			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.4			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	10			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing$ 50 mm	copë	2			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	2			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	2			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.



Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 13 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES PODGORCE

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.002			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi$ 50	copë	2			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.4			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	10			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing$ 50 mm	copë	2			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	2			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	2			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 14 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES MAJTARE

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ+200 te pa izoluar per ujesiellsa te jashtem	ton	0.003			
2	4.123 /1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ50	copë	3			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITESASH 2</b>							
3	2.262 /3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.6			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491 /2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	15			
5	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	3			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saracineske tip shpidel	copë	3			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	3			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 15 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES BURIM

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.005			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi$ 50	copë	5			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	25			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing$ 50 mm	copë	5			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	5			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	5			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 16 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES VOJNIKE

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.003			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi$ 50	copë	3			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.6			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	15			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing$ 50 mm	copë	3			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	3			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	3			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 17 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES CERNENE

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.002			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi$ 50	copë	2			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.4			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	10			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing$ 50 mm	copë	2			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	2			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	2			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 18 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES FUSHE E

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.001			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi$ 50	copë	1			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.2			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	5			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing$ 50 mm	copë	1			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	1			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	1			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K  
 Objekti: Preventiv 19 \_ PREVENTIV INSTALIM HIDRANTI NE RRJETIN SHPERNDARES KOVASHICE

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>							
1	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varphi$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.002			
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi$ 50	copë	2			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>							
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.4			
<b>SHUMA 2:</b>							
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>							
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	10			
5	2.510	F.V hidrante $\varnothing$ 50 mm	copë	2			
<b>SHUMA 3:</b>							
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>							
6	An1	F.V.Aks+kapak për manovrim saraçineske tip shpidel	copë	2			
7	An2	Boks metalik per hidrant	copë	2			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing. Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.

Projektuesi: "ERALD-G" SHPK  
Objekti: PREVENTIV 20 \_ PAISJET (NDERTIM RRJET KRYESOR FURNIZIMI ME UJE I FSHATRAVE TE

Datë: 08-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
<b>1. PAJISJE JASHTË LISTE</b>							
1	Pj	Pompe dozimi me Q=0.15 l/orë me depozitë vertikale PEAD V=80 litra (per rezervuarin Maqellare)	copë	2			
2	Pj	Pompe dozimi me Q=0.27 l/orë me depozitë vertikale PEAD V=100 litra (per rezervuaren te "Stacioni I Pompave)	copë	1			
3	Pj	Pompe dozimi me Q=0.133 l/orë me depozitë vertikale PEAD V=50 litra (per rezervuaret Bllate e Eperme, Bllate e Poshtme, Majtare)	copë	1			
<b>SHUMA 1:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>							
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>							
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>							
<b>Totali</b>							

Preventivuesi: Ing.Gezim Islami

Investitori: SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DIBER SH.A.