

Projektuesi:

HYDRO-ENG CONSULTING Shpk

Objekti:

PUNIME PER NDERTIMIN,RIPARIMIN ,RRITJEN E SIGURISE SE DIGES DHE PASTRIMIN E KANALIT TE SHKARKIMIT (VADITESE)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	7425		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.104/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3800		
3	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6110		
4	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe	m3	9000		
5	3.161/ 1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	700		
6	3.101/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	910		
7	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3600		
8	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	650		
SHUMA 2:						
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
9	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	1600		
10	3.352	Mbushje me gur kave	m3	4300		
11	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	10		
12	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	50		
SHUMA 3:						
4. PUNIME TE NDRYSHME						
13	3.640	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2	700		
SHUMA 4:						
5. PUNIME SHITRESASH						
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2500		
15	3.212/ c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2500		
SHUMA 5:						
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
16	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	69.16		
SHUMA 6:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Evis QYRKU