

Objekti:

RIPARIME NE VEPRAT UJITESE, FUSHA E STOJANIT. Nderhyrje rikonstruksionin e kanalit ekzistues dhe ndertim i kanaleve te reja per vaditje.

PREVENTIV I OFERTUAR

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1- Riveshje kanali ekzistues furnizues L = 2950 ml						
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla (pastirm i sipërfaqes te trupit te kanalit)	m2	2169		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet (pastrim i kanalit nga dheu)	m3	345		
3	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute (rregullim i sipërfaqes horizontale ne pjesen e sipërme te kanalit ne nje gjatesi 30cm nga te dy krahët berje gati per betonim)	m2	830		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SKELE DHE KALLEPI						
4	3.320	Kallep me panele per veshje kanale me beton	m2	76		
SHUMA 3:						
4. PUNIME HEKUR BETONI 3						
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	11		
SHUMA 4:						
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	300		
SHUMA 5:						
6. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE						
7	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	300		
8	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	300		
SHUMA 6:						
SHUMA 1						
2- Ndertim me beton kanali vadites NR. 01 L= 980 ml						
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla (pastirm i sipërfaqes te trupit te kanalit)	m2	720		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet (pastrim i kanalit nga dheu)	m3	115		
3	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute (rregullim i sipërfaqes horizontale ne pjesen e sipërme te kanalit ne nje gjatesi 30cm nga te dy krahët berje gati per betonim)	m2	735		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SKELE DHE KALLEPI						
4	3.320	Kallep me panele per veshje kanale me beton	m2	40		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHTRRESASH						
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	1500		
SHUMA 4:						
5. PUNIME HEKUR BETONI 3						
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.5		
SHUMA 5:						
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	110		
SHUMA 6:						
6. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE						
8	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	123		

9	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	123		
			SHUMA 7:			
SHUMA 2						
3 - Ndertim kanali vadites NR.02 L = 595 ML; NR.03 L = 577 ML; NR.04 L = 470 ML; NR.05 L = 375 ML;						
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla (pastirm i siperfaqes te trupit te kanalit)	m2	1800		
			SHUMA 1:			
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet (pastrim i kanalit nga dheu)	m3	200		
3	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute (rregullim i siperfaqes horizontale ne pjesen e siperme te kanalit ne nje gjatesi 30cm nga te dy krahet berje gati per betonim)	m2	1800		
			SHUMA 2:			
3. PUNIME SHTRESASH						
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	2770		
			SHUMA 3:			
4. PUNIME HEKUR BETONI 3						
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	7.5		
			SHUMA 4:			
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	210		
			SHUMA 5:			
6. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE						
7	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	200		
8	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	200		
			SHUMA 6:			
SHUMA 3:						
4 - Ndertim kanali vadites NR.06 L = 350 ML; NR.07 L = 394 ML; NR.08 L = 409 ML; NR.09 L = 285 ML;						
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla (pastirm i siperfaqes te trupit te kanalit)	m2	2000		
			SHUMA 1:			
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet (pastrim i kanalit nga dheu)	m3	150		
3	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute (rregullim i siperfaqes horizontale ne pjesen e siperme te kanalit ne nje gjatesi 30cm nga te dy krahet berje gati per betonim)	m2	2000		
			SHUMA 2:			
3. PUNIME SHTRESASH						
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	2000		
			SHUMA 3:			
4. PUNIME HEKUR BETONI 3						
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	6		
			SHUMA 4:			
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	150		
			SHUMA 5:			
6. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE						
7	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	100		
8	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	100		
			SHUMA 6:			
SHUMA 4:						
5 - Ndertim kanali vadites NR.10 L = 293 ML; NR.11 L = 164 ML; NR.12 L = 186 ML; NR.13 L = 206 ML; NR.14 L = 205 ML;						
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla (pastirm i siperfaqes te trupit te kanalit)	m2	1500		
			SHUMA 1:			
2. PUNIME GERMIMI						

2	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet (pastrim i kanalit nga dheu)	m3	121		
3	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute (rregullim i siperfaqes horizontale ne pjesen e siperme te kanalit ne nje gjatesi 30cm nga te dy krahjet berje gati per betonim)	m2	1500		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHITRESASH						
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	1500		
SHUMA 3:						
4. PUNIME HEKUR BETONI 3						
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5		
SHUMA 4:						
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	120		
SHUMA 5:						
6. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE						
7	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	100		
8	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	100		
SHUMA 6:						
SHUMA 5						
SHUMA 1+2+3+4+5						
Shuma Analiza						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

OFERTUESI:

Investitori: Bashkia Libohove