

**Projektuesi:** "ERALD-G" SHPK  
**Objekti:** SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGICAVE TË LAGJES "LARUSHK I SIPËRM",  
 NJ.A.FUSHË KRUIË

**PREVENTIV PUN**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
		<b>SHUMA 1:</b>
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>
4	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		<b>SHUMA 2:</b>
		<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>
6	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
7	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		<b>SHUMA 3:</b>
		<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni
9	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni
		<b>SHUMA 4:</b>
		<b>5. B. SINJALET HORIZONTALE</b>
10	3.946/2	Vijeziemet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
11	3.942/2	Vijeziem shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
		<b>SHUMA 5:</b>
		<b>6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>

12	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
13	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60
14	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
15	3.933/2	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40
		<b>SHUMA 6:</b>
<b>Shuma Analiza</b>		
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>		
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>		
<b>Shuma TVSH (20%)</b>		
<b>Totali</b>		

**Preventivuesi:** (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: 72F6FB06-669D-4247-8DD3-1DC22F225059

**Datë: 31-03-2024**

FSHATI LARUSHK,

**NIMESH**

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
m3	627.1		
m3	30		
m3	657		
m3	652.5		
m2	6525		
m2	5654		
m2	5654		
m	10		
m	70		
m2	20		
ml	3484		

