

PREVENTIVI I PUNIMEVE PA CMIME



OBJEKTI:

"RIKONSTRUKSIONI I GODINES"

***SE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE PUNETOREVE
TIRANE***

RRUGA "5 MAJI", PRANE ISH UZINES DINAMO, TIRANE

POROSITES:

DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT

PROJEKTUES:

BOE: "IDEAL Design & Services" sh.p.k. & "LEAD Consulting" sh.p.k.

Perfaqesues

Ing. Marjola PEPAJ

2024

Projektuesi: B.O.E. Ideal Design & Services sh.p.k. & Lead Consulting sh.p.k.
Objekti: Rikonstruksion I Godines se Drejtorise se Pergjithshme te Punetorve Tirane

Datë: 10-09-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2.430/ 2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	1035		0.00
2	2.426/ 9	Prishje suvatim i jashtem	m2	1250		0.00
SHUMA 1:						0.00
2. PUNIME DYER DRITARE						
3	2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	13.2		0.00
4	2.608	Hegje dyersh me kangjella metalike	m2	5.6		0.00
5	2.386/ 2	Dyer te blinduara	m2	13.2		0.00
SHUMA 2:						0.00
3. PUNIME DHEU						
6	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	56.5		0.00
SHUMA 3:						0.00
4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	100		0.00
8	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	153		0.00
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	10		0.00
10	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	1035		0.00
11	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	1035		0.00
SHUMA 4:						0.00
5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
12	2.358/ b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1250		0.00
13	2.601	F.V. rrjeta per skelen	m2	1250		0.00
14	2.298	Veshje fasade me alukobonde	m2	250		0.00
15	2.297/ a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	95		0.00
16	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	95		0.00
SHUMA 5:						0.00
6. PUNIME BOJATISJE						
17	2.404	Boje hidroplastike	m2	1345		0.00
SHUMA 6:						0.00
7. INSTALIME PER NDRICIM						
18	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	250		0.00
19	2.480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	100		0.00
SHUMA 7:						0.00
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
20	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	8		0.00
21	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	8		0.00
SHUMA 8:						0.00
9. ANALIZA JASHTE LISTE						
22	An.1-1	Depozitim materialesh ne landfilld	ton	101.7		0.00
23	An.2-1	F.V. Doreze antipanik	copë	2		0.00
24	An.3-1	Shtrese Derrase Pise e Stazhonuar fm 25 mm	m2	1035		0.00
25	An.4-1	Hegje e njesive te jashteme te Kondicionimit	copë	53		0.00
26	An.4-2	Rivendosje e njesive te jashteme te Kondicionimit	copë	27		0.00
27	An. B.1- 1	F.V Percjelles Tokezimi Alumnin d=8mm	ml	450		0.00
28	An.B- 1.2	F.V. Shtize rrufepritesi , d=10mm L=1.5m	copë	5		0.00
29	An.B.1- 3	F.V. Shtize rrufepritesi , d=10mm L=0.5m	copë	10		0.00
30	An.B.1- 4	F.V Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;lp-65 , me shenje"toke"	copë	8		0.00
31	An.B.1- 5	F.V Morseta bashkuese universale 3 pllaka	copë	50		0.00
32	An.B.1- 6	F.V Aksore mbeshtetes per percjellesin e aluminit	copë	200		0.00
SHUMA 9:						0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (3.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						0.00

Shuma TVSH (20%)	0.00
Shuma me TVSH	0.00
Totali	0.00

Preventivuesi: Ing. Marjola Pepaj

Investitori: DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT