

### **PREVENTIV NR 1**

EMERTIMI I OBJEKTIT: “ VESHJE ME BETON KANALEVE UJITese TE PARE DHE TE DYTE NE NJESITE ADMINISTRATIVE”.  
FSHATI SHUSHICE, NJESIA ADMINISTRATIVE SHUSHICE , BASHKIA ELBASAN

“.

OBJEKTI : “ VESHJE ME BETON KANALEVE UJITese TE PARE DHE TE DYTE NE NJESITE  
ADMINISTRATIVE”

NJESIA ADMINISTRATIVE SHUSHICE , BASHKIA ELBASAN “.

VENDODHJA : Fshatin Shushice , Nj.Adm Shushice, Bashkia Elbasan.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	2037		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma $0.25\text{ m}^3$ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	706		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri $0.75\text{ m}^2$	m3	484		
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	372		
5	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	1.152		
6	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir $0.5\text{ m}^3$ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	16		
7	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	7.68		

8	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	8		
9	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	4		
10	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	2		
11	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	1		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PRISHJE</b>				
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
13	4.76	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800	ton	1.96304		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.736		

15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	5.472		
16	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	72		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	156.9		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
18	3.164/6t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm	ml	12		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
19	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	469.97		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
20	3.288	F V hekur betoni i zakonshem $\emptyset > 12\text{mm}$	ton	1.752		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
21	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	42		
		<b>SHUMA 9:</b>				

		<b>10. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
22	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	1.281		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
23	An	Transport materiale ndertimi me kafshe	ton	247		
		<b>SHUMA 11:</b>				
<b>Shuma ( 1+2+3+....10)</b>						

**PREVENTIV NR2**

EMERTIMI I OBJEKTIT: “ VESHJE ME BETON KANALEVE UJITese TE PARE DHE TE DYTE NE NJESITE ADMINISTRATIVE )”.

FSHATI SHUSHICE, NJESIA ADMINISTRATIVE SHUSHICE ,  
BASHKIA ELBASAN “.

OBJEKTI : “ VESHJE ME BETON KANALEVE UJITese TE PARE DHE TE DYTE NE NJESITE ADMINISTRATIVE )”

NJESIA ADMINISTRATIVE SHUSHICE , BASHKIA ELBASAN “.

VENDODHJA : Fshatin Shushice , Nj.Adm Shushice, Bashkia  
Elbasan.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	74.3		
		<b>SHUMA 1:</b>				

		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	833.5		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	33.45		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME DHEU</b>				
4	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	595		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHITESASH 2</b>				
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	306.7		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
6	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	0.275		
		<b>SHUMA 5:</b>				
<b>Shuma (1+2+3+4+5 )</b>						

**PREVENTIV NR3**

EMERTIMI I OBJEKTIT: “ VESHJE ME BETON KANALEVE UJITese TE PARE DHE TE DYTE NE NJESITE ADMINISTRATIVE ”.

OBJEKTI : “ VESHJE ME BETON KANALEVE UJITese TE PARE DHE TE DYTE NE NJESITE ADMINISTRATIVE ”

VENDODHJA:Nj.Adm Paper,Nj.Adm Bradashesh,Nj.Adm Shirgjan,Nj.Adm Gjergjan,Bashkia Elbasan.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
	A	<b>PUNIME PER RIKOSTRUKSIONIN E KANALIT UJITES 21,DEGEZIM JAGODINE L=264ml</b>				
		<b>1.PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	37.5		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	35		
		<b>SHUMA 2:</b>				



<b>SHUMA A ( 1+2+3 )</b>						
	<b>B</b>	<b>PUNIME PER RIKOSTRUKSIONIN E KANALIT UJITES 14/a,DEGEZIM I NAUM PANXHIT L=258ml</b>				
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	36.75		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>				
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	34.3		
		<b>SHUMA 2:</b>				
<b>SHUMA B ( 1+2 )</b>						
	<b>C</b>	<b>PUNIME PER RIKOSTRUKSIONIN E KANALIT UJITES 23,DEGEZIM I NAUM PANXHIT L=243ml</b>				
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
5	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	34.5		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>				
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	32.2		
		<b>SHUMA 2:</b>				
<b>SHUMA C ( 1+2 )</b>						

	<b>D</b>	<b>PUNIME PER RIKOSTRUKSIONIN E KANALIT UJITES SEKONDAR I HARVALESIT L=433 ml</b>				
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
7	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	61.5		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHTRESASH</b>				
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	57.4		
		<b>SHUMA 2:</b>				
<b>SHUMA D ( 1+2 )</b>						
	<b>E</b>	<b>KARAKULLAK BRADASHESH L=298 ml</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
9	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	42.3		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	39.48		
		<b>SHUMA 2:</b>				
<b>SHUMA E ( 1+2 )</b>						
<b>Shuma A+B+C+D+E</b>						

**PREVENTIV PERMBLEDHES**

EMERTIMI I OBJEKTIT: “ VESHJE ME BETON KANALEVE UJITESH TE PARE DHE TE DYTE NE NJESITE ADMINISTRATIVE ”.

VENDODHJA:Nj.Adm Shirgjan,Nj.Adm Gjergjan,Nj.Adm Paper,Nj.Adm Bradashesh,  
Nj.Adm Shushice, Bashkia Elbasan.

<b>Nr.</b>	<b>Nr. Anal.</b>	<b>Pershkrimi I punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefta</b>
1	2	3	4	5	6	7=5X6
<b>I</b>		<b>Preventiv NR.1</b>	leke	1		
<b>II</b>		<b>Preventiv NR.2</b>	leke	1		
<b>III</b>		<b>Preventiv NR.3</b>	leke	1		
					<b>SHUMA:</b>	
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>SHUMA</b>						
<b>TVSH</b>						
<b>SHUMA ME TVSH</b>						







