

Projektuesi: 2H-Construction
 Objekti: "Rikonstrukcion i Oficinës" (studim projektim)

Datë: 17-09-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME DHEU						
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	50		
2	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	300		
3	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	450		
SHUMA 1:						
2. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
4	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	2		
5	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	3		
SHUMA 2:						
3. B. SINJALET HORIZONTALE						
6	3.943/ 1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	230		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHITRESASH						
7	3.183/ b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	10		
SHUMA 4:						
5. PUNIME SHITRESASH 2						
8	2.262/ 1	Shtrese betoni C 7/10	m3	8.5		
9	2.262/ 5	Shtrese betoni C20/25	m3	345		
10	2.267/ 1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	12		
11	2.261	Shtrese rere	m3	10		
12	2.273/ 4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	4.4		
SHUMA 5:						
6. PUNIME BETONI DHE B/A						
13	2,129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	7.5		
SHUMA 6:						
7. PUNIME HEKUR BETONI						
14	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.7		
15	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.5		
16	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	14.7		
17	2.568	Heqje konstruksione metalike	ton	12		
SHUMA 7:						
8. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
18	2.260/ 2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	1375		
SHUMA 8:						
9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
19	2.256/ b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	530		
20	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	35		
21	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	5		
22	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	18		
23	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	68		
24	2.196/ c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	20		
25	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	35		
SHUMA 9:						
10. PUNIME MURATURE TULLE						
26	2.83.	Mur me tulla me 4 vrima, t=10cm h~3m, LL.P. M-15	m3	1.4		
27	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	13		
SHUMA 10:						
11. PUNIME BOJATISJE						
28	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	725		
29	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	320		
SHUMA 11:						
12. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
30	2.310/ 1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	580		
31	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	46		
32	2.308/ a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	210		
33	2.297/ b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	88		
SHUMA 12:						

13. PUNIME DYER DRITARE					
34	2.375/ 2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	14	
35	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	5	
36	2.386/ 1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.5	
SHUMA 13:					
14. PRISHJE					
37	2.426/ 1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	2	
38	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	3	
SHUMA 14:					
15. PUNIME GERMIMI					
39	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	40	
40	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	55	
SHUMA 15:					
16. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
41	2.477	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	30	
42	2.501	F.V WC allafrenga	copë	2	
43	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	2	
44	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	2	
45	2.491/ b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	15	
46	2.523/ 1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	35	
47	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	15	
48	2.516/ 1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	10	
49	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	6	
50	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	1	
51	2.484	F.V Saraçineske PPR 3/4"	copë	1	
SHUMA 16:					
17. INSTALIME PER NDRICIM					
52	2.481/ 1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	450	
53	2.481/ 2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	600	
54	2.481/ 3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	150	
55	2.481/ 4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	180	
56	2.480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	110	
57	2.480/ 3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	100	
58	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	12	
59	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	50	
60	2.541	F.V. Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	copë	2	
61	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	10	
62	2.487/ b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	4	
63	2.452	F.V. Kasete Metalike 36 Module	copë	2	
64	2.487/ a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	22	
65	2.490/ 1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	2	
66	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	4	
67	2.485/ d	F.V priza shuko universal	copë	30	
68	2.485/ b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	10	
69	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	4	
70	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	
71	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	40	
72	2.490/ 1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	14	
73	2.490/ 1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	12	
74	2.490/ d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	2	
75	2.490/ 1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2	
SHUMA 17:					
18. ANALIZA JASHTE LISTE					
76	An-1	Cmontim llamarine xingat e valezuar	m2	465	
77	An-2	Qepena metalike te automatizuar	m2	60	
78	An-3	Shkrim me Forex te lyer	m2	1.7	
79	An-5	F.V. Kabell FG16(O)R (ose i ngjashem) 5x16 mm ²	ml	120	
80	An-6	F.V. Kabell FG16(O)R (ose i ngjashem) 3x6 mm ²	ml	130	

81	An-7	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	copë	1		
82	An-8	F.V Ndricules led 2x36w,230V	copë	18		
83	An-9	F.V. Priza elektrike 3 fazore 16A-230V	copë	4		
84	An-10	F.V. Priza elektrike 3 fazore 32A-230V	copë	2		
85	An-11	F.V. Ndricules emergjence LED, 10W, autonomi 3 ore	copë	7		
86	An-12	F.V. Ndricules LED tavanor 30W, 230V	copë	10		
87	An-13	F.V. Ndricules LED tavanor 15W, 230V	copë	2		
88	An-14	F.V. Ndricules LED I jashtem (tip prozhektor) 50W, 230V	copë	5		
89	An-15	F.V Kunetë, betoni, 23x18x100 cm + zgarë kunete, çelik i zinkuar, 2.5x25x100 cm	ml	50		
90	An-16	F.V fikese zjarri me pluhur 6kg me tip ABC	copë	10		
SHUMA 18:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: Ing. Hekuran HOXHALLI

Investitori: Drejtoria E Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjëlberimit