

**OBJEKTI : “Sherbime projektimi per investimet qe do te zhvillohen nga Bashkia Bulqize”**  
**“Rrethim i Ambienteve te Fushes se Futbollit te Qytetit Bulqize”**

**KONTRATA: Nr. 2361/7 Prot , date 13. 06.2024**  
**AUTORITETI KONTRAKTOR :Bashkia Bulqize**

<b>PREVENTIV PUNIMESH</b>						
<b>OBJEKTI : “Rrethim i Ambienteve te Fushes se Futbollit te Qytetit Bulqize”</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Nr. An.</b>	<b>Pershkrimi i punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m <sup>2</sup>	150.00		
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	9.50		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	118.00		
4	2.10	Germim dheu me krahe e transport k dore 10m,kat III	m <sup>3</sup>	7.00		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m <sup>3</sup>	35.00		
6	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makine	m <sup>2</sup>	145.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	18.50		
8	3,246	Struktura monolite betoni, C 20/25 ( themel betoni per te mbajtur kostruksinin metalik)	m <sup>3</sup>	55.00		
9	2,121	Breza b/a monolit C 16/20 (per fiksimin e rretave egzistuese)	m <sup>3</sup>	10.50		
10	3.287	F V hekur betoni Ø 6 ÷ 10 mm (hekuri per themel betoni per te mbajtur kostruksinin metalik)	ton	5.20		
11	3.837/a	F.V rrjete teli rrethimi e zinkuar mbrapa portave (perfshire kavot e rirantimit dhe aksesoret perkates)	m <sup>2</sup>	942.00		
12	3.837/a	F.V rrjete teli rrethimi e zinkuar kufizimi I fushes (perfshire kavot e tirantimit dhe aksesoret perkates)	m <sup>2</sup>	240.00		
13	2.181	F.V konstruksione metalike te perbera	ton	6.70		
14	4.112	Bojatisje mbi metal 1m <sup>2</sup> , me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m <sup>2</sup>	10.00		
15	3.969	Skarifikim shtrese ekzistues me makineri	m <sup>2</sup>	1,630.00		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	1,630.00		
17	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri (industrial ose me stampe)	m <sup>3</sup>	115.00		
18	2.181	F.V konstruksione metalike te perbera (tribunat)	ton	9.50		
19	An-1	F.v Ulese stadiumi plastike	cope	320.00		
					<b>Shuma</b>	<b>0.00</b>
					<b>Shuma Pa TVSH</b>	<b>-</b>
					<b>FONDI REZERVE 1% ( LEKE)</b>	<b>-</b>
					<b>SHUMA +FONDI REZERVE 1%</b>	<b>-</b>
					<b>TVSH</b>	<b>-</b>
					<b>Shuma me T.V.SH</b>	<b>-</b>

*Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.216 date 13.04.2023*

**PERGATITI PREVENTIVIN**

**BOE "HYDRO-ENG CONSULTING" Shpk & "IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P)" & "P.C.S COMPANY" Shpk**

**Perfaqesues i autorizuar**  
**Ing.Evis QYRKU**

