

PREVENTIV

Objekti: Sistemim Asfaltim i Rrugës së Fshatit Majtare e Poshtme, Njësia Administrative Maqellare,
Bashkia Dibër

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1		PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m ³ , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (prishje e shtreses egzistuese t=10 cm)	m ³	741		
2	An-9	Mbushje me zhavor ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (seksionim +kasonete)	m ³	228		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	741		
		Shuma 1				
2		PUNIME ASFALTIMI				
1	An.164/1a	Shtresa me cakell e gur gurore,perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm	m ³	1,583		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	7,912		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm per bankine	m ²	1,720		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m ²	6,192		
5	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	6,192		
		Shuma 2				
3		PUNIME PER TOMBINO DHE KANALE BETONI				
		Tombino betoni Ø 600mm, L=6m				
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	43		
2	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore,perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm (mbushje bazamenti + mbushje pas tombinos)	m ³	38		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (mure, puseta)	m ³	36		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kuneta, kanale	m ³	36.00		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	35		
6	4.600	Tub Celiku F200÷300/6.35mm, L=40ml,P=49.72kg/ml	kg	1,978.45		
7	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	5.2		

8	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	43.0	
Shuma 3					

4 PUNIME NE SINJALISTIKE					
1	An129	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Akrelike	ml	3,440	
2	An139	Vijezim shirita me gjeresi 30 cm, kalim kembesoresh. Akrelike	ml	16	
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	11	
4	An157	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	1	
SHUMA 4					
SHUMA TOTALE					
T.V.SH.			20%		
SHUMA ME TVSH					

Shenime: Çmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te vitit 2015.

Preventivues :
ERALD-G SH.P.K

Ing. Gezim Islami