

PREVENTIVI

OBJEKTI: "Rikonstrukcion te rrugeve te brendshme ne Lagjen "Lugu i Dardhes"

Investitori: Bashkia Sarande

NR.	KOD1	EMËRTIM1 1 PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	290		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	792		
3		Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	625		
4		Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	50		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
5		Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	50		
6		Prishje shtresa betoni	m3	10		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
7		Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2500		
8		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2500		
9		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	198		
10		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	370		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
		Shtrese betoni C 16/20	m3	375		
		SHUMA 4:				
11		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
12		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 10mm	ton	7		
		SHUMA 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
13		Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25	m3	30		
14		Mbushje me cakell pas mureve	m3	10		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE				
15		Shtrese asfaltobetoni me granil guri have, 4cm, me makineri	m2	370		
16		Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	20		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME DHEU				
17		Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III	m3	4,6741		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				

18		FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20—32mm, Pn 16	ml	50		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi: