

## PREVENTIV I PUNIMEVE

**OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "THOMA JOVANI", FSHATI TERIHAT  
NJESIA ADMINISTRATIVE DROPULLI I POSHEM  
BASHKIA DROPULL**

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>						
1	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	50.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	35.00		
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15.00		
					<b>Shuma 1</b>	-
<b>2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>						
1	An	Skarifikim shtrese betoni ekzistues me makineri	m2	2,050.00		
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,050.00		
3	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,050.00		
					<b>Shuma 2</b>	-
<b>3 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB</b>						
1	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	ml	50.00		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	15.00		
					<b>Shuma 3</b>	-
<b>4- PUNIME PER SISTEMIMIN E SHESHIT PARA VARREZAVE</b>						
1	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	110.00		
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	92.42		
					<b>Shuma 4</b>	-
					<b>Shuma (1 - 4)</b>	-
					Shuma pa TVSH	-
					TVSH %	20%
					<b>Shuma me TVSH</b>	-

Shenim:Preventivi eshte hartuar me dt:30.08.2024 me cmime te zerave te punimeve sipas **Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim**, te sistemit e-Albania.

ZETAKONSULT sh.p.k  
Drejtuuesi Ligjor  
Ing.Lorenc Hoxha