

PREVENTIV PUNIMESH

NJESIA ADMINISTRATIVE LAPRAKE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		1. PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	160		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5487		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2786		
5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	62		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	8335		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHPYLLEZIMI				
7	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	438		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
8	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1456		
9	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	4852		
10	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	771		
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4852		
12	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5014		
13	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	450		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4852		
15	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5		
		SHUMA 4:				
		5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
16	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	2		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4852		
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4852		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	211		
20	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	7		
21	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	135		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
22	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	611		
23	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	40		
24	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	33		
25	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	450		

SHUMA 8:					
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
26	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	131	
27	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	18	
28	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	87	
29	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	87	
SHUMA 9:					
10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
30	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	48	
31	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2	
SHUMA 10:					
11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
32	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	20	
SHUMA 11:					
12. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					
33	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	ml	10	
SHUMA 12:					
13. B. SINJALET HORIZONTALE					
34	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	90	
35	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	2940	
SHUMA 13:					
14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
36	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	16	
37	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	27	
SHUMA 14:					
15. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
38	3.164/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1657	
39	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	5	
40	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	50	
41	3.921/1	F.v. Tabela katrore normal me A=60	copë	8	
42	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	5	
43	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	50	
44	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	50	
SHUMA 15:					
16. PUNIME MURATURE GURI					
45	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	160	
SHUMA 16:					
17. ANALIZA JASHE LISTE					
46	An-Nr.1	Pusete shiu 40x60cm, H= 100-150cm, me kapak kompozit	copë	75	
47	An-Nr.2	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=250 mm	m	1179	
48	An-Nr.3	F.V hidrant Ø 80 mm mbitokesor + rakorderi	copë	2	
49	An-E 1.1	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar, djegie pa flake, dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 63 mm, me te gjithë aksesoret (tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	m	3858	
50	An-E 1.2	F.V. Tub metalik Ø 110 mm	m	68	
51	An-E 1.3	Pusete kontrolli betoni per linjat rezerve, telefonine dhe fibren optike 40x40x60cm me kapak metalik	copë	28	
52	An-E-1.4	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar, djegie pa flake, dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 75 mm, me te gjithë aksesoret (tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	m	2660	
53	An-E-1.5	F.V. kabell FG7OR 0.6/1KV 5x6 mm2	m	1198	
54	An-E-1.6	F.V. Kabell bakri Cu 1x25mm2	m	100	

55	An-E-1.6	FV pusete plastike 30x30x30, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	50		
		SHUMA 17:				
		18. PAJISJE JASHTË LISTE				
56	Pj	Kosha mbeturinash dekorativ	copë	9		
57	Pj	Kasete shperndarese	copë	5		
58	Pj	Mates energjie	copë	5		
59	Pj	Ndricues LED smart 100W, 9000lm, 230V, 6500K	copë	50		
60	Pj	Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	copë	50		
		SHUMA 18:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Totali						
NJESIA ADMINISTRATIVE ZALL HERR						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
1. PRISHJE						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	160		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	5		
		SHUMA 1:				
2. PUNIME GERMIMI						
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3683		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	410		
5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	50		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	4143		
7	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	15.642		
		SHUMA 2:				
3. PUNIME SHPYLLEZIMI						
8	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	812		
		SHUMA 3:				
4. PUNIME SHTRRESASH						
9	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	2676		
10	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	10293		
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	40		
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10293		
13	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10293		
14	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	320		
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	11905		
16	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	30		
		SHUMA 4:				
5. ANALIZA TEKNIKE						
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8620		
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8620		
		SHUMA 5:				
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	106		
20	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	18		
21	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	13		
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8		

