



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA VLORE  
DREJTORIA E URBANISTIKES

MIRATOI  
KRYETARI I BASHKISE VLORE  
ERMAL DREDHA

PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	Nr. An.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
<b>I RRUGA E VARREZAVE, CERKOVINË</b>						
1	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	360		0
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	360		0
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1,200		0
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (mbushje gropash)	m2	1,200		0
5	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m2	1,200		0
6	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,200		0
7	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m1	580		0
				<b>SHUMA I</b>		<b>0</b>
<b>II RRUGA E PETRO LLAMBRO, SKROFOTINË</b>						
1	3.212	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1,650		0
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,650		0
3	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m2	1,650		0
4	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,650		0
5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m1	825		0
				<b>SHUMA II</b>		<b>0</b>
<b>III RRUGA E SHKOLLËS NË FSHATIN BABIÇË E MADHE</b>						
<b>A Prishje</b>						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	9.6		0.00
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	6.2		0.00
				<b>SHUMA A</b>		<b>0.00</b>
<b>B Punime germimi</b>						
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	146.0		0.00
				<b>SHUMA B</b>		<b>0.00</b>
<b>C Punime dheu</b>						
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m2	134.0		0.00
				<b>SHUMA C</b>		<b>0.00</b>
<b>D Punime betoni e beton arme</b>						
5	3.243/1	Struktura te holla b/arme	m3	21.8		0.00
6	3.244	Struktura monolite b/arme C 20/25	m3	76.0		0.00
				<b>SHUMA D</b>		<b>0.00</b>
<b>E Punime te ndryshme</b>						
7	3.616	F.v bordura betoni 12x25cm	m1	430.0		0
8	3.620	Trotuar me pllaka betoni 6 cm	m2	415.0		0
				<b>SHUMA E</b>		<b>0.00</b>
<b>F Punime shtresash 2</b>						
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	43.6		0.00
				<b>SHUMA F</b>		<b>0.00</b>
<b>G Punime hekur betoni</b>						
10	2.166	F.v hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	4.8		0.00
				<b>SHUMA G</b>		<b>0.00</b>

	<b>GJ</b>	<b>Ujesjelles e kanalizim i jashtem</b>				
11	2.341	Pusetete shiu 40x40, h=100cm, me kapak gize	cope	17.0		0.00
				<b>SHUMA GJ</b>		<b>0.00</b>
	<b>H</b>	<b>Punime shtresash</b>				
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	24.0		0.00
13	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10 cm	m2	1,953.0		0.00
				<b>SHUMA H</b>		<b>0.00</b>
	<b>I</b>	<b>Analiza Teknike</b>				
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave 6 cm, me makineri	m2	1,953.0		0.00
15	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gur kave 4 cm, me makineri	m2	1,953.0		0.00
				<b>SHUMA J</b>		<b>0.00</b>
	<b>J</b>	<b>B. Sinjalet Horizontale</b>				
16	3.942	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt )	ml	430.0		0.00
				<b>SHUMA J</b>		<b>0.00</b>
	<b>K</b>	<b>Instalime hidrosanitare dhe ngrohje</b>				
17	2.476	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	416.0		0.00
				<b>SHUMA K</b>		<b>0.00</b>
				<b>SHUMA ( A-K)</b>		<b>0.00</b>
				<b>Fondi rezerve 5%</b>		<b>0.00</b>
				<b>SHUMA III</b>		<b>0.00</b>
	<b>SHUMA PERMBLEDHESE I+II+III</b>					<b>0.00</b>
	<b>T.V.SH. 20%</b>					<b>0.00</b>
	<b>SHUMA TOTALE</b>					<b>0.00</b>