



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA VLORE
DREJTORIA E URBANISTIKES

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISE VLORE
ERMAL DREDHA

RIKONSTRUKSIONI I DISA AKSEVE NE BASHKINE VLORE

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	Nr. An.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
A	RRUGA MBRAPA GODINËS SË BASHKISË VLORE					
I	Punime Ndërtimi Rruge dhe Trotuar Këmbësor					
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	71,4		0,00
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	71,4		0,00
3	3.107/b+ 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	187,0		0,00
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	110,3		0,00
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	420,0		0,00
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	308,0		0,00
7	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	308,0		0,00
8	3,620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	135,0		0,00
9	2,290	F.V. Bordura betoni parafabrikat 20x35 cm	ml	138,0		0,00
10	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm kufizuese trotuari	m	65,0		0,00
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4,2		0,00
12	2,262	Beton bazament bordure C 6/10	m3	3,2		0,00
13	3,942	Vijezi m shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	270,0		0,00
		SHUMA I (1- 13)				0,00
II	Punime Kanalizimi KUB					
14	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	27,5		0,00
15	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	55,0		0,00
16	2,338	Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6,0		0,00
		SHUMA II (14- 16)				0,00
III	Punime Sinjalistike Rrugore					
17	3,955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3,0		0,00
		SHUMA III (17)	leke			0,00
IV	Punime ndricimi në brendësi të bllokut					
18	3,169	F.V shtylla metalike per ndicim, H=7ml, d=160 mm	cope	5,0		0,00
19	3,168	FV krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cope	5,0		0,00
20	3,175	F.v Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W G.G.FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	5,0		0,00
21	An. El 5	F.V Morsete, kapak,automat	cope	5,0		0,00

22	An. El 7	F.V Kabell fror 3x1,5	ml	75,0		0,00
23	2,546	Panel Metalik IP 65 (700x550x250mm)	cope	1,0		0,00
24	3,172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1,0		0,00
25	An. El 3	Tel PV 16mm	ml	75,0		0,00
26	4.142/2.29	F.V Kabëll kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	ml	120,0		0,00
27	An. El 1	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=40mm	ml	160,0		0,00
28	An. El 2	F.V Tub 200 mm (per indeksimin e shtyllave)	ml	10,0		0,00
29	3,176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	5,0		0,00
30	3,182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	6,0		0,00
		SHUMA IV (18-35)				0,00
V		Punime spostim shtylla ekzistuese				
31	3.107/b+ 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	30,0		0,00
32	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	20,0		0,00
33	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	6,0		0,00
34	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	20,0		0,00
		SHUMA V (36-42)				0,00
				SHUMA A (I-V)		0,00
B		RRUGA DONIKA KASTRIOTI (VAZHDIMI)				
1	An	Ngritje pusetash betoni	cope	14,0		0,00
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1.469,3		0,00
3	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1.469,3		0,00
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1.469,3		0,00
5	2,110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	23,6		0,00
6	3,942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	800,0		0,00
				SHUMA B		0,00
C		RRUGA MENO GJOLEKA - HARUN PANAJA				
1	An	Ngritje puseta betoni	cope	10,0		0,00
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	943,2		0,00
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	943,2		0,00
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	943,2		0,00
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 bazament kunete njeri krah	m3	26,2		0,00
6	3,942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	250,0		0,00
				SHUMA C		0,00
D		RRUGA MALO BEQARI				
1	3,969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	430,0		0,00
2	An	Ngritje pusetash betoni	cope	6,0		0,00
3	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	520,0		0,00
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	520,0		0,00
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 kunete kulluese	m3	9,4		0,00
6	3,942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	150,0		0,00
				SHUMA D		0,00
E		RRUGA PERBALLE SHKOLLES " NAIM FRASHERI "				
1	3,969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	495,0		0,00
2	An	Ngritje pusete betoni	cope	4,0		0,00

3	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	42,0		0,00
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	42,0		0,00
5	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	95,0		0,00
6	2,338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	4,0		0,00
7	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	520,0		0,00
8	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	520,0		0,00
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	520,0		0,00
10	3,942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	250,0		0,00
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 bazament kunete njeri krah	m3	4,6		0,00
				SHUMA E		0,00
F RRUGET SHITJEFEN GJECOVI - HAXHI XHYHERI						
1	3.161/1	Rrafshim siperfaqe terreni, ekskavator 05 m ³	m2	2.000,0		0,00
2	3,969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1.200,0		0,00
3	An	Punime ngritje pusetash 25 cm	cope	33,0		0,00
4	3.212/b	N/Shtrese stabilizant 10cm + cilindrim rul 8-12ton	m2	3.404,0		0,00
5	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4 cm,me makineri	m2	3.404,0		0,00
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3.404,0		0,00
				SHUMA F		0,00
G RRJETI RRUGOR TEK KOMISARIATI I POLICISE VLORE (JANI KOCANI-RAKIP MALILE)						
I Punime Ndërtimi Rruge dhe Trotuar Këmbësor						
1	3.107/b+ 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	540,0		0,00
2	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	360,0		0,00
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1.785,0		0
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1.785,0		0,00
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1.785,0		0,00
6	3,620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	300,0		0,00
7	2,290	F.V Bordura betoni parafabrikat 20x35 cm	ml	400,0		0,00
8	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm kufizuese trotuari	ml	280,0		0,00
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (kunete anesore)	m3	10,9		0,00
10	3,942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	600,0		0,00
				SHUMA I (1-10)		0,00
II Punime Kanalizimi KUB						
11	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	150,0		0,00
12	3.164/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	260,0		0,00
13	2,338	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	11,0		0,00
				SHUMA II (11-13)		0,00
III Punime ndriçimi në brendësi të bllokut						
14	3,168	FV krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cope	10,0		0,00
15	3,167	F.V shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	10,0		0,00
16	An.El 6	F.v Ndricues rrugor LED 75W 5000K IP65,me karkase alumini te anodizuar,lente asimetrike..	cope	10,0		0,00
17	An.El 5	F.V Morsete, kapak,automat	cope	10,0		0,00
18	An.El 7	F.V Kabell fror 3x1,5	ml	300,0		0,00

19	2,546	Panel Metalik IP 65 (70mmx550mmx250mm)	cope	1,0		0,00
20	3,172	F.V kuadre komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1,0		0,00
21	An.El 3	Tel PV 16mm	ml	90,0		0,00
22	4.142/2.29	F.V Kabelo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm ²	ml	90,0		0,00
23	An.El 1	F.V Tub plastik dyshtresore me diameter d=63mm	ml	180,0		0,00
24	An.El 2	F.V Tub 200 mm (per indeksimin e shtyllave)	ml	20,0		0,00
25	3,176	F.V pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	10,0		0,00
26	3,182	F.V elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	10,0		0,00
		SHUMA III (14-31)	leke			0,00
					SHUMA G (I-III)	0,00
		SHUMA TOTALE (A-G)				0,00
		TVSH 20 %				0,00
		SHUMA TOTALE				0,00