

PREVENTIV I PUNIMEVE

**Objekti: RIKONSTRUKSION I QENDRES KULTURORE E FEMIJEVE,
BASHKIA GRAMSH
Investitori: Bashkia Gramsh**

Nr.	Nr.An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME TE NDRYSHME DHE PRISHJE						
1	An	Prishje hidroizolimi komplet	m2	322		
4	2.2	Prishje shtrese mbrojtese me lluster cemento 1:2	m2	52		
8	2.37/5	Ngarkim trasport auto mbeturina deri ne 5km	m3	20		
SHUMA 1						0
PUNIME HIDROIZOLUESE						
1	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m2	440		
2	2.31	Suvatim mur tulle (parapet tarace)	m2	80		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese polisterol t=10cm	m2	339		
4	2.262/3	Shtrese betoni C-7/10	m3	27.52		
5	2.2	Shtrese niveluese lluster cemento 1:2 2 cm	m2	344		
6	2.209/3	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato $\phi_{120\text{ mm}}$	ml	27		
7	2.203/a	Veshje kornize llamarin bakri	m2	28.5		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	5		
SHUMA 2						0
PUNIME TE JASHTME						
2	2.111/2	Mure betoni c-12/15	m3	2.4		
3	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	45		
4	An	Veshje fasade me alukoband	m2	31.5		
5	An	F.V. zgara dekorative hekuri mesatare	ton	0.7		
6	An	F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese	m2	6.8		
7	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m	m2	29.737		
8						
SHUMA 3						0
PUNIME TE BRENDSHME						
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike e brendshme	m2	849		
2	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	44		
3	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	180		
5	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	155		
6	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	155		
7	2.358/b	Veshje me polisterol kompakt jeshil t=5cm +rrjet teli+suva	m2	287		
8	2.429	Skele metalike me tuba tavani -8m	m2	135		
SHUMA 4						0
PUNIME ELEKTRIKE						
	2.a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoeshente, 2x18w	cope	28		
	2.a-129	Ndricues projektor me llampe 250w	cope	4		
	2.485/2	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	15		
	4.141/b3.2	F.V. Kabllo Cu 3X16 me izolim gom e plasmas	ml	80		
	2.480/1	Tub plasmasi $\phi 16$	ml	149.99		
	2.481/1	F.V. Percjeles PV 500 1.5 mm2	ml	150		
	2.481/2	F.V. Percjeles PV 500 2.5 mm2	ml	30		
	2.481/3	F.V. Percjeles PV 500 4 mm2	ml	14		
	2.482/1	F.V. Percjelles PPV 2X1.5 mm2	ml	25		
	2.487	F.V. kuti shperndarese plastike	cope	38		
	2.485	F.V. priza me nulifikim	cope	10		
	An. 268./a	F.V. ndricuesa led ekonomik	cope	4		
	An2.490/1	F.V.kuti+6Automat me 10-16 A	cope	1		
SHUMA 5						0

PUNIME GJELBERIMI						
	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative	cope	1		
	3.964	F.V. Fidane Bredh d>10 cm	cope	1		
	An	F.V. Reshkitese per femije	cope	1		
	An	F.V. Lisharse	cope	1		
	An	F.V. Shtepi per kend lojrash	cope	1		
SHUMA 6						0
		SHUMA				0
		FOND REZERVE 5%				0
		SHUMA TOTALE E PUNIMEVE PA TVSH				0
		TVSH 20%				0
		SHUMA TOTALE E PUNIMEVE				0

Shenim: Çmimet ne kete preventiv jane marre nga manuali I miratuar me V.K.M nr. 216 date 13/04/2023

PREVENTIVOI
Ing . DHORI NISHKU

MIRATOHET
KRYETARI
BESION AJAZI