

**Projektuesi:** "ERALD-G" shpk  
**Objekti:** SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS NIKËL-LARUSHK ("SHELQETI" - "LAT POSHTËM, FSHATI LARUSHK, BASHKIA KRUIJË

**PREVENTIV PUN**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
4	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
5	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
6	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
		<b>SHUMA 1:</b>
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>
7	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
9	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri
10	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		<b>SHUMA 2:</b>
		<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>
12	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
13	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
14	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri

15	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		<b>SHUMA 3:</b>
		<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>
16	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni
17	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni
		<b>SHUMA 4:</b>
		<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
		<b>SHUMA 5:</b>
		<b>6. B. SINJALET HORIZONTALE</b>
20	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
21	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
22	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
23	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
		<b>SHUMA 6:</b>
		<b>7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>
24	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
25	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60
26	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
27	3.933/2	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40
28	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
29	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60
30	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
31	3.933/2	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40
		<b>SHUMA 7:</b>
		<b>8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>
32	3.949	Vizime me boje bikomponente
33	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm
		<b>SHUMA 8:</b>
		<b>9. PUNIME TE NDRYSHME</b>
34	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
35	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm
		<b>SHUMA 9:</b>

<b>Shuma Analiza</b>
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>
<b>Shuma TVSH (20%)</b>
<b>Totali</b>

**Preventivuesi:** (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: 7700D6FC-E155-4DCE-87EF-A1E8917E6E8C

**Datë: 28-03-2024**

'A") DHE LARUSHKI

**JIMESH**

<b>NJËSIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>ÇMIMI</b>	<b>VLEFTA</b>
m3	445.7		
m3	30		
m3	475.7		
m3	372.2		
m3	250		
m3	622.2		
m3	495.2		
m2	5571		
m2	7022		
m3	100		
m2	1000		
m2	4335		
m2	4335		
m2	1000		

m2	8020		
m	6		
m	30		
m3	1		
m3	1		
m2	10		
ml	2476		
m2	60		
ml	4293		
copë	2		
copë	1		
copë	3		
copë	1		
copë	8		
copë	8		
copë	8		
copë	4		
m2	10		
copë	2		
m2	50		
m	50		
