

## PREVENTIV

### OBJEKTI : RRJET I BRENDSHEM UJESJELLESA K.U.Z VITI 2024 FAZA II

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		<b>K.U.Z FSHATI ORMAN</b>				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	400		
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto, deri 1 km	m <sup>3</sup>	110		
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	400		
4	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	450		
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	340		
6	An 4	Pusete shperndarese b/a 80x80 x100 cm me kapak gize	cope	18		
7	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm kapak b/a	copë	11		
8	An	Prerje asfalti	ml	60		
9	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri t=15 cm	m <sup>2</sup>	50		
10	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m <sup>2</sup>	50		
11	3.229	Shtrese binderi t = 5cm me krahe	m <sup>2</sup>	50		
12	3.233	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t=4cm me krah	m <sup>2</sup>	50		
		<b>SHUMA I</b>				
II		<b>K.U.Z FSHATI VLOCISHT</b>				
1	3.105/b	Germim dheu me eskavator me goma 0.5m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m ne prani uji, toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	120		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	120		
3	2.558	F.V Tubo b/a Ø 1000 mm t=10 cm m,bi shtrese betoni.	ml	80		
4	2.576/2	Pusete Kontrolli b/a 1.50x1.50 x1.50 m me kapak gize	cope	3		
		<b>SHUMA II</b>				
		<b>SHUMA I+II</b>				
		<b>T.V.SH. 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				

Shenim: Cmimet e preventivit jane hartuar sipas VKM. 216 DT.13.04.2023



