

Projektuesi: HMK-Consulting shpk

Objekti:

"STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN:"
DOBRANJ-BRACANJ"

Datë:

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\phi \sim 10\text{cm}$	m2	1100.0		
2	3.3	Preje e sistemim pemesh $\phi 10 \sim 20 \text{ cm}$	copë	25.0		
3	3.4	Preje e sistemim pemesh $\phi 21 \sim 40 \text{ cm}$	copë	12.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
4	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	12.0		
5	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2318.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
7	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2638.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	295.0		
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5050.0		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5050.0		
11	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	42.0		

12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1630.0		
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1930.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME ASFALTIMI				
14	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	5690.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA TEKNIKE				
15	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5690.0		
		Shuma 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
16	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	40.0		
17	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	14.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
18	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	4.4		
19	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	13.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME HEKUR BETONI 3				
20	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.7		
		Shuma 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
21	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	3115.0		
		Shuma 11:				
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	5.0		

23	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1.0		
24	3.925/1	F.v. Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	copë	6.0		
		Shuma 12:				
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESHE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
25	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5.0		
26	3.950	FV reflektor asfalti(sy mace)	copë	320.0		
27	3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	2.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:
ING.HEKURAN HOXHALLI

Investitori:
BASHKIA DEVOLL

Shënime:

Ky preventiv eshte hartuar ne baze te Vendimit Nr.216, date 13.04.2023, per perditesimin e cmimeve te preventivit fillestar te ketij objekti te hartuar ne vitin 2022.