

PREVENTIV

OBJEKTI : MIREMBAJTJE E QENDRAVE PARESORE SHENDETESORE 2024

INVESTITORI : BASHKIA SHKODER

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	112		-
2	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	88		-
3	2.430/3	Prishja e rjetit ekzistues elektrike	ml	103		-
4	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	45		-
		Shuma 1:				-
		2. PUNIME SHITESASH 2				
5	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	45		-
6	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	45		-
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	2		-
		Shuma 2:				-
		3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
8	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	6		-
		Shuma 3:				-
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
9	2.495/1	Heqje lavaman	copë	2		-
10	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	32		-
11	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	45		-
12	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	12		-
13	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	15		-
14	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	16		-
15	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	3		-
16	2.504	F.V WC allaturka	copë	1		-

17	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	1		-
18	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	2		-
		Shuma 4:				-
		5. PUNIME DYER DRITARE				-
19	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	6		-
20	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	4		-
21	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	6		-
22	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4		-
23	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	2.2		-
24	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	1.2		-
		Shuma 5:				-
		6. PUNIME DHEU				-
25	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	39		-
26	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	24		-
		Shuma 6:				-
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				-
27	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	103		-
28	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	388		-
29	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	54		-
30	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	38		-
		Shuma 7:				-
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				-
31	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	114		-
32	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	66		-
35	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	3.2		-
36	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	36		-
37	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	69		-

38	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	54		-
		Shuma 8:				-
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
39	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	6		-
		Shuma 9:				-
		10. PUNIME BOJATISJE				
40	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	223		-
41	2.404	Boje hidroplastike	m2	652		-
42	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	424		-
43	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	0.2		-
44	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	37		-
		Shuma 10:				-
		11. PUNIME MURATURE TULLE				
46	2.96/b	Veshje muri me MDF	m2	3		-
47	2.65/1	Mur me tulla te plota zak, deri 8m, llaç perzier M 15	m3	4		-
		Shuma 11:				-
		12. INSTALIME PER NDRICIM				
48	2.466	F.V. Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	copë	6		-
49	2.465	F.V. Ndricules tip plafoniere, emergjence, 1x18w, IP65	copë	11		-
50	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	copë	2		-
51	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	3		-
52	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	copë	3		-
53	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	652		-
54	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	256		-
55	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	11		-
57	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	22		-
58	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	9		-
		Shuma 12:				-
		13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				

59	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0		-
		Shuma 13:				-
		14. PUNIME BETONI DHE B/A				
60	2.204	Brez b/a C20/25	m3	6.6		-
		Shuma 14:				-
		15. PUNIME HEKUR BETONI				
61	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3		-
		Shuma 15:				-
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-
Totali						-