

**PREVENTIV PUNIMESH**

OBJEKTI : "Rehabilitimi i Ujembledhesit Ragodosh, Bashkia Tropoje"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	340		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m^3 , ne kanale gjeresi $> 2 \text{ m}$, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	244		
3	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe	m3	120		
4	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi $b > 1 \text{ m}$, $h=1.5 \text{ m}$, toke e zak.	m3	38		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHITRESASH						
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20\text{cm}$, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	420		
6	3.183/a	Shtrese zhavor lumi $t=10\text{cm}$	m2	137		
SHUMA 3:						
4. PRISHJE						
7	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	4		
SHUMA 4:						
5. GAZ E NAFTESJELLES						
8	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varphi 300$	copë	1		
SHUMA 5:						
6. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
9	2.596	F.V. pusete shkarkimi b/a $200 \times 200\text{cm}$, $h=250\text{cm}$, $t=25\text{cm}$	copë	1		
SHUMA 6:						
7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	89		
11	3.249	F V soletone b/a C 16/20	m3	4		
SHUMA 7:						
8. PUNIME HEKUR BETONI 3						
12	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, $\varnothing > 12\text{mm}$	ton	6		
SHUMA 8:						
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
13	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	94		
SHUMA 9:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
SHUMA PA TVSH						
TVSH (20%)						
SHUMA ME TVSH						

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Hartoi

GRUPI I PUNES

Ing. Egzon Muhametaj

Tek. Mustaf Vatoci

Ark. Hazir Isufaj

MIRATO I

KRYETARI I BASHKISE

Rexhe BYBERI

NE MUNGESHE DHE ME URDHER

Zyra ISLAMAJ

