

Projektuesi: "ERALD-G" shpk

Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "KATUND NUAJ" (FAZA II), NJ.A.CUD.

PREVENTIV PUN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
		1. PUNIME GERMIMI
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
		SHUMA 1:
		2. PUNIME SHITRESASH
4	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		SHUMA 2:
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME
6	3.352	Mbushje me gur kave
7	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni
		SHUMA 3:
		4. ANALIZA TEKNIKE
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
9	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		SHUMA 4:
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA
10	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm
11	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
12	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60

13	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
14	3.183	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2
		SHUMA 5:
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
		SHUMA 6:
		7. PUNIME HEKUR BETONI
16	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta
		SHUMA 7:
		8. PUNIME HEKUR BETONI 3
17	3.287	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing 6 ~ 10mm
18	3.288	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing > 12mm
		SHUMA 8:
		9. B. SINJALET HORIZONTALALE
19	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
20	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
		SHUMA 9:
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE
21	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm
		SHUMA 10:
Shuma Analiza		
Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma TVSH (20%)		
Totali		

Preventivuesi: (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: A7E437CC-2733-4922-A910-8961C2CBEFC0

Datë: 29-03-2024

HI, KRUE

JIMESH

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
m3	287		
m3	20		
m3	307		
m3	300		
m2	2998		
m3	20		
m	6		
m2	2200		
m2	2000		
ml	5		
copë	4		
copë	4		

