

**Objekti:**

Rehabilitimi i pellgut ujembledhes perroit te Zaranikes dhe rikonstrukcion i diges dhe shtratit te perroit te Zaranikes ( Faza I -re rikonstrukcion i shtratit KM. 0+440 - KM. 3+100), L= 1000 ml

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	250		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1485.165		
3	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	3415.375		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
4	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	678		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	102.2385		
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	229.5293		
7	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	3.696		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
8	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	2160		

		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
9	2.491/q	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, Pn 10	ml	100		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
10	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	2		
11	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	10		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>				
12	1.76/p	Prodhim blloqe betoni C-7/10 1x1x1m dhe 1x1x0.5m	m3	5		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
13	An	Sistemimi i blloqeve ekzistuese qe ndodhen ne perroin e Zaranikes sipas projektit	m3	45		
		<b>SHUMA 9:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						