

Projektuesi: C.E.C Group shpk

Objekti: "Rikonstrukcion i shkolles Todi Koceli (pershtatje per zyra)"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
1. PUNIME DYER DRITARE				
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	90.37
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	42.8
3	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham	m2	30
4	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	2.8
5	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	160.1
6	2.394/2a	Grija d/alumini me role per dritare.	m2	52.88
7	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	10.08
8	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	182.17
SHUMA 1:				
2. PRISHJE				
9	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	3459.68
10	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	17.04
SHUMA 2:				
3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
11	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	173
12	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	46.8
13	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	6
14	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	957
15	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	140.704
SHUMA 3:				
4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
16	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	1240.5
17	2.289	Trotuar me lluster çimento, pa borduren e betonit	m2	26.62
18	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	88.8
19	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	1367.78
20	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	87.05
SHUMA 4:				
5. PUNIME SHTRESASH 2				
21	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	39.36
22	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	124.786
23	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	18.26
24	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	93.01
SHUMA 5:				
6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
25	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1191.88644
26	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1507.18
27	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	147.7

28	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	3378.55
29	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	290.15
30	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	307.36
31	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	1040.13
32	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	70.36
		SHUMA 6:		
		7. PUNIME BOJATISJE		
33	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton	0.3
34	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	140
35	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	5018.7
36	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	290.15
		SHUMA 7:		
		8. PUNIME TE NDRYSHME		
37	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	340
		SHUMA 8:		
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
38	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	8
		SHUMA 9:		
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
39	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	40
40	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	60
41	3.391	F V tuba plastmase per vaditje, Ø 32 mm	m	55
42	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	85
		SHUMA 10:		
		11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM		
43	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	1
44	2.341	Puset shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	13
45	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	1
46	2.540	Tuba gize me plumb / 2	kg	250.02
		SHUMA 11:		
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
47	3.164/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	12
48	3.182	FV elektrode tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	3
49	3.170	F V puset elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	2
		SHUMA 12:		
		13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
50	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	97.6
51	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	27.6
		SHUMA 13:		
		14. PUNIME HEKUR BETONI		
52	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.5
53	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	9.5
		SHUMA 14:		
		15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
54	2.501	F.V WC allafrenga	copë	12
55	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	4

56	2.491/2a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	132.09
57	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	6
58	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	12
59	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	8
60	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	78
61	2.477	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	133.68
62	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	2
63	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	1
64	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	44
65	2.521	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140	ml	53
66	2.508	F.V bolier 100 l	copë	2
SHUMA 15:				
16. INSTALIME PER NDRICIM				
67	2.529	F.V. Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	copë	50
68	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	4
69	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	1
70	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	2
71	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	80
72	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	62
73	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	60
74	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	250
75	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	120
76	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	130
77	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	536.49
78	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	3
79	2.458	F.V. Ndricules fluoreshent 1x40w,IP65	copë	179
80	2.473	F.V. Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	3
81	2.465	F.V. Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	2
82	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	2
SHUMA 16:				
17. GAZ E NAFTESJELLES				
83	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	0.853
84	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	0.78
85	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.571
86	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	0.75
87	4.131/3.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	52
SHUMA 17:				
18. PUNIME MURATURE TULLE				
88	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	163.63
89	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	13.34
90	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15	m3	30.48
SHUMA 18:				

19. PUNIME DHEU				
91	2.29	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	227.79
SHUMA 19:				
20. ANALIZA JASHTE LISTE				
92	An1	Prishje pllaka cimentoje	m2	1484.3
93	An2	Prishje e rrjetit elektrik egzistues	komplet	1
94	An3	F V dyer te brendeshme TAMBURATO	m2	32.7
95	An4	F.V. Parmake metalizato ne shkalle	ton	0.3
96	An12	Bilbila te fshehte per vaditje lulishte	copë	13
97	An13	F.V e shtyllave ndricimi dekorative , me lartesi h = 7 m d=160mm,	copë	10
98	An14	F.V ndricues dekorative LED 75 wat per ambiente te jashtme	copë	7
99	An15	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 çelësa seksionues 1p 16A	copë	2
100	An16	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	109
101	An17	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	109
102	An18	Kabell FGOR 3x6mm	ml	109
103	An20	F.v Stola te Thjeshte	copë	3
104	An10	Ti me presim 20x16x20	copë	18
105	An11	Ti me presim 20x20x16	copë	16
106	An19	Ti me presim 20x16x16	copë	13
107	An21	Valvol shfryrese bronxi 1/2"	copë	8
108	An22	Guaine 54x9 (46m)	copë	4
109	An23	Guaine 64x9 (40m)	copë	20
110	An24	Priza telefoni RJ 11-TF	copë	65
111	An25	Priza internet RJ 45 (Data)	copë	66
112	An26	Swicher(shperndares sinj. Internet)	copë	8
113	An27	Ruter	copë	4
114	An28	Tubo P.V.C. fleksibel ø63	copë	950
115	An29	Kabell P.V.C. 3x1.5 mm ²	ml	420
116	An30	Kabell internet U.T.P. A(2x0.5)	ml	650
117	An31	Kabell telefoni 2(2x0.5)	ml	124.78
118	An33	Shkeputes rrjeti	copë	2
119	An34	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	copë	2
120	An35	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	copë	5
121	An36	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	copë	3
122	An37	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences	copë	7
123	An38	F. V Kasete per hidrantin me aksesore	copë	2
124	An39	Detektor tymi	copë	36
125	An9	Fikëse zjarri pudër ABC, 40%, 6 kg	copë	5
126	An40	Korimano xhami	ml	28.2
SHUMA 20:				
21. PAJISJE JASHTE LISTE				
127	Pj	F.V Pompe uji 1.12kW+aksesor	copë	2
128	Pj	F.V Kondicioner, Fuego, 12000 BTU, Inverter, A++/A+, WiFi iOS - Android, 50 dB, 84x31.5x26 cm+aksesor	copë	20

			SHUMA 21:			
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH ne shitje)						
Totali						

Preventivuesi: C.E.C Group shpk

Investitori: Bashkia Selenice