

Projektuesi:

Objekti:

”Rikualifikim i rrugeve te brendshme
ne fshatin Shelegar, Sarande ”

Datë:

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	320.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	320.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2160.0		
4	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2160.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	134.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHPYLLEZIMI				
6	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	340.0		
		Shuma 5:				
		6. INSTALIME PER NDRICIM				
7	2.482/1	F.V perçelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	380.0		
8	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
		Shuma 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
9	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2.0		
10	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	10.0		
11	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	10.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
12	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1303.5		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
13	An1	F.v zgare Çeliku Ø 4 mm	m2	860.0		
		Shuma 9:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (0.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Preventivuesi:

Shënime: